

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP05	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3		281,26	303,09
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	23,76	25,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13	19,26	20,74
Composição	IUD20075	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO (IUD20075)	M2		6,46	6,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	19,26	20,74
SINAPI	91533	POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,048	34,57	36,99
Composição	39566	FORRO DE GESSO ACARTONADO , COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES	M2		99,83	101,04
SINAPI-I	37586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇA INDIRETA)	CENTO	0,029	52,66	52,66
SINAPI-I	39566	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL	M2	1,053	48,00	48,00
SINAPI-I	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,9093	6,66	6,66
SINAPI-I	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	2,8999	7,56	7,56
SINAPI-I	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,2513	0,34	0,34
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,7925	2,99	2,99
SINAPI-I	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,5164	3,75	3,75
SINAPI-I	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	10	0,13	0,13
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,9149	0,30	0,30
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,439	26,00	28,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	19,26	20,74
Composição	COT01	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR in=100A, 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		439,27	444,44
Cotação	COT01	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 100A 30MA 4P	UN	1	349,93	349,93
SINAPI-I	1580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	3	9,14	9,14
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232	20,08	21,65
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232	26,73	29,06
Composição	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		182,33	187,50
SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1	102,13	102,13
SINAPI-I	1580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	2	9,14	9,14
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232	20,08	21,65
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232	26,73	29,06
Composição	COT02	RAIO DE DRENAGEM EM COBRE 20X20CM COM CAIXA COLETORA SAIDA LATERAL, GRELHA E TELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		54,94	56,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1407	19,26	20,74
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4467	23,05	25,04
Cotação	COT02	RAIO 20X20CM COM CAIXA COLETORA SAIDA LATERAL, GRELHA E TELA	UN	1	41,95	41,95
Composição	101956	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA E CONCRETAGEM, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), COM ESCORAMENTO	M2		172,06	174,36
SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,054	745,31	749,68
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,35	13,19	13,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,127	19,26	20,74
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	23,37	25,35
Cotação	COT06	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4)	M2	1	65,73	65,73
SINAPI-I	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,018	24,98	24,98
SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	2,5	15,02	15,58
SINAPI-I	6193	EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,84	20,06	20,06
Composição	103784	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 48 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		155,44	156,94
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5310383	26,73	29,06
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1659495	20,08	21,65
Cotação	COT07	ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 48W, BIVOLT	UN	1	137,92	137,92
Composição	103785	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		59,99	61,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,608791	26,73	29,06
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1902472	20,08	21,65
Cotação	COT08	ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	UN	1	39,90	39,90
Composição	43098	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		98,53	100,41

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,483	26,73	29,06
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,483	20,08	21,65
SINAPI-I	43098	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM	UN	1	75,93	75,93
Composição	103783	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		43,61	45,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4945918	26,73	29,06
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1545599	20,08	21,65
Cotação	COT09	ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 12W, BIVOLT	UN	1	27,29	27,29
Composição	37562-1	PORTAO DE CORRER 3,50X2,00M EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.436,76	4.448,76
SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	7	613,35	613,35
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	23,76	25,75
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	24,01	26,02
Composição	37562-2	PORTAO DE CORRER 1,20X2,10M EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.631,68	1.638,62
SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	2,52	613,35	613,35
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,76	25,75
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	19,26	20,74
Composição	3992	BASE PARA CAIXA D'ÁGUA 500L COMPOSTO POR VIGAS DE MADEIRA COM DIMENÇÕES 1,50X1,70M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.022,81	1.044,10
SINAPI	105083	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	M	8	76,71	78,07
SINAPI-I	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	8,5	32,95	32,95
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	23,76	25,75
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	19,26	20,74

25/06/2025

Data



Responsável Técnico: VIVIANE LÚCIA DOMINGOS FERREIRA
CREA/CAU: A2683555