

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 VICENTINA/MS
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									1.203.783,67	
1.			<b>CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA</b>					-	1.203.783,67	
1.1.			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	57.323,03	
1.1.0.0.1.	PRÓPRIA	ADM LOCAL	EQUIPE TÉCNICA	UN	1,00	46.460,55	BDI 1	57.323,03	57.323,03	RA
1.2.			<b>ATERRO</b>					-	10.992,12	
1.2.0.0.1.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	314,60	8,24	BDI 1	10,17	3.199,48	RA
1.2.0.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.573,00	2,37	BDI 1	2,92	4.593,16	RA
1.2.0.0.3.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	314,60	8,24	BDI 1	10,17	3.199,48	RA
1.3.			<b>ALVENARIAS</b>					-	71.346,60	
1.3.1.			<b>PRÉDIO NOVO</b>					-	53.136,41	
1.3.1.0.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	318,64	86,72	BDI 1	107,00	34.094,48	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	637,28	6,24	BDI 1	7,70	4.907,06	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	637,28	17,98	BDI 1	22,18	14.134,87	RA
1.3.2.			<b>REFORMA</b>					-	18.210,19	
1.3.2.0.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	109,20	86,72	BDI 1	107,00	11.684,40	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	218,40	6,24	BDI 1	7,70	1.681,68	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	218,40	17,98	BDI 1	22,18	4.844,11	RA
1.4.			<b>PISO INTERNO</b>					-	106.817,39	
1.4.1.			<b>PRÉDIO NOVO</b>					-	62.929,72	
1.4.1.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	17,91	141,32	BDI 1	174,36	3.122,79	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	179,91	99,67	BDI 1	122,97	22.123,53	RA
PM304 1.4.1.0.3.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	M2	179,91	149,69	BDI 1	184,69	33.227,58	RA

RECURSO

↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> I	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 VICENTINA/MS
			<b>BDI 1</b> 23,38%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>0</b>									<b>1.203.783,67</b>	
1.4.1.0.4.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	227,57	15,87	BDI 1	19,58	4.455,82	RA
<b>1.4.2.</b>			<b>REFORMA</b>						<b>-</b>	<b>29.366,80</b>
1.4.2.0.1.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	137,56	149,69	BDI 1	184,69	25.405,96	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	202,29	15,87	BDI 1	19,58	3.960,84	RA
<b>1.4.3.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAREDES (AZULEJOS WC E COPA)</b>						<b>-</b>	<b>14.520,87</b>
1.4.3.0.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	175,50	67,06	BDI 1	82,74	14.520,87	RA
<b>1.5.</b>			<b>CALÇADAS EXTERNAS</b>						<b>-</b>	<b>84.226,18</b>
<b>1.5.1.</b>			<b>PRÉDIO NOVO</b>						<b>-</b>	<b>74.962,76</b>
1.5.1.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	53,39	141,32	BDI 1	174,36	9.309,08	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	533,90	99,67	BDI 1	122,97	65.653,68	RA
<b>1.5.2.</b>			<b>REFORMA</b>						<b>-</b>	<b>9.263,42</b>
1.5.2.0.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	89,20	84,17	BDI 1	103,85	9.263,42	RA
<b>1.6.</b>			<b>SOLEIRAS E PEITORIS</b>						<b>-</b>	<b>11.816,94</b>
1.6.0.0.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	44,65	116,21	BDI 1	143,38	6.401,92	RA
1.6.0.0.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	26,00	168,80	BDI 1	208,27	5.415,02	RA
<b>1.7.</b>			<b>VERGAS E CONTRAVERGAS</b>						<b>-</b>	<b>22.363,13</b>
<b>1.7.1.</b>			<b>JANELAS</b>						<b>-</b>	<b>9.458,51</b>
1.7.1.0.1.	SINAPI	93187	VERGÁ MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	20,16	107,85	BDI 1	133,07	2.682,69	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI	93187	VERGÁ MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,08	107,85	BDI 1	133,07	1.341,35	RA
1.7.1.0.3.	SINAPI	93187	VERGÁ MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29,40	107,85	BDI 1	133,07	3.912,26	RA
1.7.1.0.4.	SINAPI	93186	VERGÁ MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,36	93,75	BDI 1	115,67	388,65	RA
1.7.1.0.5.	SINAPI	93186	VERGÁ MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,20	93,75	BDI 1	115,67	485,81	RA
1.7.1.0.6.	SINAPI	93186	VERGÁ MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,60	93,75	BDI 1	115,67	647,75	RA
<b>1.7.2.</b>			<b>PORTAS</b>						<b>-</b>	<b>12.904,62</b>
1.7.2.0.1.	SINAPI	93188	VERGÁ MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,12	86,27	BDI 1	106,44	119,21	RA
1.7.2.0.2.	SINAPI	93188	VERGÁ MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,48	86,27	BDI 1	106,44	476,85	RA
1.7.2.0.3.	SINAPI	93188	VERGÁ MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,96	86,27	BDI 1	106,44	208,62	RA
1.7.2.0.4.	SINAPI	93188	VERGÁ MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,04	86,27	BDI 1	106,44	536,46	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF VICENTINA/MS
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>1.203.783,67</b>	
1.7.2.0.5.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,00	108,69	BDI 1	134,10	938,70	RA
1.7.2.0.6.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,36	86,27	BDI 1	106,44	357,64	RA
1.7.2.0.7.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,90	108,69	BDI 1	134,10	657,09	RA
1.7.2.0.8.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,86	108,69	BDI 1	134,10	919,93	RA
1.7.2.0.9.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,35	108,69	BDI 1	134,10	985,64	RA
1.7.2.0.10.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,90	108,69	BDI 1	134,10	657,09	RA
1.7.2.0.11.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,78	86,27	BDI 1	106,44	402,34	RA
1.7.2.0.12.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,84	86,27	BDI 1	106,44	834,49	RA
1.7.2.0.13.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,94	108,69	BDI 1	134,10	394,25	RA
1.7.2.0.14.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,50	108,69	BDI 1	134,10	469,35	RA
1.7.2.0.15.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,39	108,69	BDI 1	134,10	722,80	RA
1.7.2.0.16.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,40	108,69	BDI 1	134,10	1.126,44	RA
1.7.2.0.17.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,86	108,69	BDI 1	134,10	919,93	RA
1.7.2.0.18.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	11,76	108,69	BDI 1	134,10	1.577,02	RA
1.7.2.0.19.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,48	108,69	BDI 1	134,10	600,77	RA
<b>1.8.</b>			<b>ESQUADRIAS / PORTAS / JANELAS</b>					-	<b>130.490,68</b>	
<b>1.8.1.</b>			<b>JANELAS</b>					-	<b>19.308,06</b>	
1.8.1.0.1.	Cotação	COT17	JANELA 2 FIXOS 2 MOVEIS COM BATE E FECHA - 0,55X3,60M - INSTALADO COM VIDRO TEMPERADO FUME E FERRAGEM	UND	2,00	2.073,90	BDI 1	2.558,78	5.117,56	RA
1.8.1.0.2.	Cotação	COT18	JANELA 1 FIXO 1 JANELA DE CORRER C/ BATE E FECHA - 0,55X1,80M - INSTALADO COM VIDRO TEMPERADO FUME E FERRAGEM	UND	2,00	1.067,74	BDI 1	1.317,38	2.634,76	RA
1.8.1.0.3.	Cotação	COT19	JANELA 1 FIXO 1 JANELA DE CORRER C/ BATE E FECHA - 0,55X1,50M - INSTALADO COM VIDRO TEMPERADO FUME E FERRAGEM	UND	7,00	915,14	BDI 1	1.129,10	7.903,70	RA
1.8.1.0.4.	Cotação	COT20	JANELA BASCULANTE - 0,55X0,60M - INSTALADO COM VIDRO TEMPERADO FUME E FERRAGEM	UND	2,00	300,00	BDI 1	370,14	740,28	RA
1.8.1.0.5.	Cotação	COT21	JANELA 1 FIXO 1 JANELA DE CORRER C/ BATE E FECHA - 1,60X1,50M - INSTALADO COM VIDRO TEMPERADO FUME E FERRAGEM	UND	1,00	1.600,00	BDI 1	1.974,08	1.974,08	RA
1.8.1.0.6.	Cotação	COT22	JANELA 1 FIXO 1 JANELA DE CORRER C/ BATE E FECHA - 0,55X1,00M - INSTALADO COM VIDRO TEMPERADO FUME E FERRAGEM	UND	2,00	380,00	BDI 1	468,84	937,68	RA
<b>1.8.2.</b>			<b>PORTAS</b>					-	<b>111.182,62</b>	
1.8.2.0.1.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	907,96	BDI 1	1.120,24	1.120,24	RA
PMV3.0.4 1.8.2.0.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,72	733,46	BDI 1	904,94	6.081,20	RA

RECURSO



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> I	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 VICENTINA/MS	<b>BDI 1</b> 23,38%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>1.203.783,67</b>	
1.8.2.0.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,94	733,46	BDI 1	904,94	2.660,52	RA
1.8.2.0.4.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	1.004,06	BDI 1	1.238,81	4.955,24	RA
1.8.2.0.5.	SINAPI-I	37563	PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRI, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	M2	12,00	548,17	BDI 1	676,33	8.115,96	RA
1.8.2.0.6.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,04	916,15	BDI 1	1.130,35	5.696,96	RA
1.8.2.0.7.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,05	916,15	BDI 1	1.130,35	9.099,32	RA
1.8.2.0.8.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,27	916,15	BDI 1	1.130,35	12.739,04	RA
1.8.2.0.9.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,81	916,15	BDI 1	1.130,35	13.349,43	RA
1.8.2.0.10.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,88	916,15	BDI 1	1.130,35	8.907,16	RA
1.8.2.0.11.	Cotação	COT23	CONJ. DE 2 PORTA DE CORRER E 1 FIXO E 3 BANDEIRA - 2.65X2.10M - INSTALADO COM VIDRO TEMPERADO FUME E FERRAGEM	UND	1,00	3.700,00	BDI 1	4.565,06	4.565,06	RA
1.8.2.0.12.	Cotação	COT16	PORTA DE CORRER E 1 FIXO E 1 MÓVEL - 2.10X2.50M - INSTALADO COM VIDRO TEMPERADO FUME E FERRAGEM	UND	1,00	3.480,00	BDI 1	4.293,62	4.293,62	RA
1.8.2.0.13.	Cotação	COT13	CONJ. DE 2 PORTA DE CORRER E 1 FIXO E 3 BANDEIRA - 2.65X3.85M - INSTALADO COM VIDRO TEMPERADO FUME E FERRAGEM	UND	1,00	7.750,00	BDI 1	9.561,95	9.561,95	RA
1.8.2.0.14.	Cotação	COT15	2 PORTA DE CORRER E 2 FIXOS - 2.10X4.20M - INSTALADO COM VIDRO TEMPERADO FUME E FERRAGEM	UND	2,00	5.870,00	BDI 1	7.242,41	14.484,82	RA
1.8.2.0.15.	Cotação	COT14	2 PORTA DE CORRER E 2 FIXOS - 2.10X3.20M - INSTALADO COM VIDRO TEMPERADO FUME E FERRAGEM	UND	1,00	4.500,00	BDI 1	5.552,10	5.552,10	RA
<b>1.9.</b>			<b>GRADES E GUARDA-CORPOS</b>					-	<b>57.824,88</b>	
1.9.0.0.1.	PRÓPRIA	COMP09	GRADIL EM FERRO FIXADO NO CHÃO, FORMADO EM TUBOS METALICOS, ALTURA 2,30M	M	42,45	875,67	BDI 1	1.080,40	45.862,98	RA
1.9.0.0.2.	PRÓPRIA	COMP08	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,92M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARÉS DE 6CM ESPAÇADOS DE 1,20M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	30,00	323,17	BDI 1	398,73	11.961,90	RA
<b>1.10.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>31.977,12</b>	
<b>1.10.1.</b>			<b>VOLUME DA CAIXA D'ÁGUA</b>					-	<b>1.292,59</b>	
1.10.1.0.1.	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	8,05	25,47	BDI 1	31,42	252,93	RA
1.10.1.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	8,05	50,05	BDI 1	61,75	497,09	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 VICENTINA/MS
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.203.783,67	
1.10.1.0.3.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,48	916,15	BDI 1	1.130,35	542,57	RA
1.10.2.			<b>TELHADO CERAMICO</b>					-	7.919,25	
1.10.2.0.1.	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	90,00	25,47	BDI 1	31,42	2.827,80	RA
1.10.2.0.2.	SINAPI	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	90,00	39,30	BDI 1	48,49	4.364,10	RA
1.10.2.0.3.	SINAPI	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	15,00	39,30	BDI 1	48,49	727,35	RA
1.10.3.			<b>TELHA DE FIBROCIMENTO - REFORMA</b>					-	8.669,35	
1.10.3.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	66,32	55,90	BDI 1	68,97	4.574,09	RA
1.10.3.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	66,32	50,05	BDI 1	61,75	4.095,26	RA
1.10.4.			<b>PLATIBANDA METÁLICA</b>					-	-	
-	Cotação	COT29	ESTRUTURA METALICA DE VARANDA E PLATIBANDA COM 55,5M²	UND	-	43.450,00	BDI 1	53.608,61	-	RA
1.10.5.			<b>CALHAS E RUFOS</b>					-	14.095,93	
1.10.5.0.1.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	41,40	64,90	BDI 1	80,07	3.314,90	RA
1.10.5.0.2.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	66,95	41,92	BDI 1	51,72	3.462,65	RA
1.10.5.0.3.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	141,50	41,92	BDI 1	51,72	7.318,38	RA
1.11.			<b>FORRO</b>					-	16.574,67	
1.11.1.			<b>FORRO DE GESSO</b>					-	6.969,25	
1.11.1.0.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 PS	M2	137,56	38,16	BDI 1	47,08	6.476,32	RA
1.11.1.0.2.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	131,80	3,03	BDI 1	3,74	492,93	RA
1.11.2.			<b>FORRO EM PVC</b>					-	9.605,42	
1.11.2.0.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	M2	91,47	78,54	BDI 1	96,90	8.863,44	RA
1.11.2.0.2.	SINAPI-I	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	114,68	5,24	BDI 1	6,47	741,98	RA
1.12.			<b>PINTURA</b>					-	128.340,83	
1.12.1.			<b>PAREDES INTERNAS</b>					-	59.287,22	
1.12.1.0.1.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	873,33	11,67	BDI 1	14,40	12.575,95	RA
1.12.1.0.2.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	1.746,66	14,55	BDI 1	17,95	31.352,55	RA
1.12.1.0.3.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	337,48	20,28	BDI 1	25,02	8.443,75	RA
1.12.1.0.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	337,48	16,61	BDI 1	20,49	6.914,97	RA
1.12.2.			<b>PAREDES EXTERNAS / PLATIBANDAS / MUROS</b>					-	10.424,62	

PMV3.0.4

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> I	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 VICENTINA/MS
			<b>BDI 1</b> 23,38%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>1.203.783,67</b>	
1.12.2.0.1.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	528,90	13,28	BDI 1	16,38	8.663,38	RA
1.12.2.0.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	528,90	2,70	BDI 1	3,33	1.761,24	RA
<b>1.12.3.</b>			<b>PORTAS INTERNAS</b>					-	<b>3.679,87</b>	
1.12.3.0.1.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	134,40	22,19	BDI 1	27,38	3.679,87	RA
<b>1.12.4.</b>			<b>BEIRAS EXTERNOS</b>					-	<b>5.702,47</b>	
1.12.4.0.1.	SINAPI	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	132,40	28,27	BDI 1	34,88	4.618,11	RA
1.12.4.0.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	66,20	13,28	BDI 1	16,38	1.084,36	RA
<b>1.12.5.</b>			<b>TELHAS / COBERTURA</b>					-	<b>13.271,52</b>	
1.12.5.0.1.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	247,28	43,50	BDI 1	53,67	13.271,52	RA
<b>1.12.6.</b>			<b>PISO DE CONCRETO / PISOS EXTERNOS E PATIO</b>					-	<b>15.069,99</b>	
1.12.6.0.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	667,70	18,29	BDI 1	22,57	15.069,99	RA
<b>1.12.7.</b>			<b>ESQUADRIAS, FERRAGENS EXTERNAAS, GRADIS, PORTÕES, PORTAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS</b>					-	<b>20.905,14</b>	
1.12.7.0.1.	SINAPI	100735	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	682,06	9,68	BDI 1	11,94	8.143,80	RA
1.12.7.0.2.	SINAPI	88413	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	682,06	4,19	BDI 1	5,17	3.526,25	RA
1.12.7.0.3.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	341,03	21,95	BDI 1	27,08	9.235,09	RA
<b>1.13.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO - LAJE DE COBERTURA</b>					-	<b>51.169,10</b>	
1.13.0.0.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	162,85	133,16	BDI 1	164,29	26.754,63	RA
1.13.0.0.2.	PRÓPRIA	COMP11	REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO 10CM	M2	162,85	121,51	BDI 1	149,92	24.414,47	RA
<b>1.14.</b>			<b>LUMINARIAS</b>					-	<b>11.329,85</b>	
1.14.0.0.1.	PRÓPRIA	COMP12	INSTALAÇÃO DE ARANDELA PAREDE EXTERNA LED	UND	17,00	57,98	BDI 1	71,54	1.216,18	RA
1.14.0.0.2.	PRÓPRIA	COMP13	INSTALAÇÃO DE BALIZADOR EMBUTIDO NO SOLO "TIPO CANHÃO" BLINDADO	UND	19,00	150,11	BDI 1	185,21	3.518,99	RA
1.14.0.0.3.	PRÓPRIA	COMP14	INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED PENDETENTE	UND	1,00	258,78	BDI 1	319,28	319,28	RA
1.14.0.0.4.	PRÓPRIA	COMP15	INSTALAÇÃO DE PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 12W	UND	60,00	60,24	BDI 1	74,32	4.459,20	RA
1.14.0.0.5.	PRÓPRIA	COMP16	INSTALAÇÃO DE PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W	UND	18,00	81,78	BDI 1	100,90	1.816,20	RA
<b>1.15.</b>			<b>PEÇAS HIDRAULICAS E LOUÇAS</b>					-	<b>19.057,94</b>	
<b>1.15.1.</b>			<b>BACIAS SANITÁRIAS (WC'S)</b>					-	<b>9.772,40</b>	
1.15.1.0.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	732,88	BDI 1	904,23	3.616,92	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> I	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 VICENTINA/MS
			<b>BDI 1</b> 23,38%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>0</b>									<b>1.203.783,67</b>	
1.15.1.0.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	50,38	BDI 1	62,16	248,64	RA
1.15.1.0.3.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	321,20	BDI 1	396,30	1.585,20	RA
1.15.1.0.4.	SINAPI	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	288,46	BDI 1	355,90	1.423,60	RA
1.15.1.0.5.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	587,22	BDI 1	724,51	2.898,04	RA
<b>1.15.2.</b>			<b>CUBA (WC)</b>					-	<b>1.562,80</b>	
1.15.2.0.1.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	253,76	BDI 1	313,09	1.252,36	RA
1.15.2.0.2.	SINAPI-I	13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	4,00	62,90	BDI 1	77,61	310,44	RA
<b>1.15.3.</b>			<b>TANQUE LAVANDERIA</b>					-	<b>2.812,74</b>	
1.15.3.0.1.	SINAPI	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	759,91	BDI 1	937,58	2.812,74	RA
<b>1.15.4.</b>			<b>ACESSORIOS PARA COZINHA</b>					-	<b>4.552,88</b>	
1.15.4.0.1.	SINAPI	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.695,83	BDI 1	2.092,32	2.092,32	RA
1.15.4.0.2.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	2,43	679,24	BDI 1	838,05	2.036,46	RA
1.15.4.0.3.	SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,05	105,12	BDI 1	129,70	6,49	RA
1.15.4.0.4.	SINAPI-I	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	6,00	21,03	BDI 1	25,95	155,70	RA
1.15.4.0.5.	SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,39	23,56	BDI 1	29,07	185,76	RA
1.15.4.0.6.	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,26	18,93	BDI 1	23,36	76,15	RA
<b>1.15.5.</b>			<b>TORNEIRAS DE JARDIM</b>					-	<b>357,12</b>	
1.15.5.0.1.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	48,24	BDI 1	59,52	357,12	RA
<b>1.16.</b>			<b>GRAMA</b>					-	<b>1.082,88</b>	
1.16.0.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	70,73	12,41	BDI 1	15,31	1.082,88	RA
<b>1.17.</b>			<b>MUROS</b>					-	<b>63.641,58</b>	
<b>1.17.1.</b>			<b>MURO DE FECHAMENTO</b>					-	<b>32.475,95</b>	
<b>1.17.1.1.</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>					-	<b>8.980,69</b>	
1.17.1.1.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	30,00	83,14	BDI 1	102,58	3.077,40	RA
1.17.1.1.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,19	112,87	BDI 1	139,26	165,72	RA
PMV3.0.4	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	19,91	75,34	BDI 1	92,95	1.850,63	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	Apelido do Empreendimento 0 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 VICENTINA/MS
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>1.203.783,67</b>	
1.17.1.1.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,41	18,55	BDI 1	22,89	421,40	RA
1.17.1.1.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	52,42	16,48	BDI 1	20,33	1.065,70	RA
1.17.1.1.6.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,19	533,99	BDI 1	658,84	784,02	RA
1.17.1.1.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,19	257,34	BDI 1	317,51	377,84	RA
1.17.1.1.8.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	23,89	42,00	BDI 1	51,82	1.237,98	RA
<b>1.17.1.2.</b>			<b>PILARES</b>					-	<b>4.584,27</b>	
1.17.1.2.1.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,80	67,32	BDI 1	83,06	1.644,59	RA
1.17.1.2.2.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,30	17,74	BDI 1	21,89	400,59	RA
1.17.1.2.3.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	81,44	14,01	BDI 1	17,29	1.408,10	RA
1.17.1.2.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,19	512,97	BDI 1	632,90	753,15	RA
1.17.1.2.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,19	257,34	BDI 1	317,51	377,84	RA
<b>1.17.1.3.</b>			<b>VIGAS DE FECHAMENTO</b>					-	<b>5.132,97</b>	
1.17.1.3.1.	SINAPI	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,91	103,77	BDI 1	128,03	2.549,08	RA
1.17.1.3.2.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,41	17,74	BDI 1	21,89	402,99	RA
1.17.1.3.3.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	52,42	15,76	BDI 1	19,44	1.019,04	RA
1.17.1.3.4.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,19	533,99	BDI 1	658,84	784,02	RA
1.17.1.3.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,19	257,34	BDI 1	317,51	377,84	RA
<b>1.17.1.4.</b>			<b>ALVENARIA</b>					-	<b>13.778,02</b>	
1.17.1.4.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	73,00	86,72	BDI 1	107,00	7.811,00	RA
1.17.1.4.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	146,00	7,22	BDI 1	8,91	1.300,86	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> I	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 VICENTINA/MS	<b>BDI 1</b> 23,38%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>1.203.783,67</b>	
1.17.1.4.3.	SINAPI	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	146,00	25,90	BDI 1	31,96	4.666,16	RA
<b>1.17.2. MURO DE ARRIMO</b>									<b>31.165,63</b>	
<b>1.17.2.1. FUNDAÇÃO</b>									<b>11.997,91</b>	
1.17.2.1.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	33,00	83,14	BDI 1	102,58	3.385,14	RA
1.17.2.1.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,21	112,87	BDI 1	139,26	307,76	RA
1.17.2.1.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	22,12	75,34	BDI 1	92,95	2.056,05	RA
1.17.2.1.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,02	18,55	BDI 1	22,89	595,60	RA
1.17.2.1.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,37	16,48	BDI 1	20,33	1.776,23	RA
1.17.2.1.6.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,21	533,99	BDI 1	658,84	1.456,04	RA
1.17.2.1.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,21	257,34	BDI 1	317,51	701,70	RA
1.17.2.1.8.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	33,18	42,00	BDI 1	51,82	1.719,39	RA
<b>1.17.2.2. PILARES</b>									<b>1.197,31</b>	
1.17.2.2.1.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,40	67,32	BDI 1	83,06	365,46	RA
1.17.2.2.2.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,17	17,74	BDI 1	21,89	113,17	RA
1.17.2.2.3.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,38	14,01	BDI 1	17,29	300,50	RA
1.17.2.2.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,44	512,97	BDI 1	632,90	278,48	RA
1.17.2.2.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,44	257,34	BDI 1	317,51	139,70	RA
<b>1.17.2.3. VIGAS DE FECHAMENTO</b>									<b>8.977,20</b>	
1.17.2.3.1.	SINAPI	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,12	103,77	BDI 1	128,03	2.832,02	RA
1.17.2.3.2.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,02	17,74	BDI 1	21,89	569,58	RA
PMV3.0.4 1.17.2.3.3.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	87,37	15,76	BDI 1	19,44	1.698,47	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> I	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 VICENTINA/MS
			<b>BDI 1</b> 23,38%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.203.783,67	
1.17.2.3.4.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,21	533,99	BDI 1	658,84	1.456,04	RA
1.17.2.3.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,21	257,34	BDI 1	317,51	701,70	RA
1.17.2.3.6.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	33,18	42,00	BDI 1	51,82	1.719,39	RA
1.17.2.4.			<b>ALVENARIA</b>					-	8.993,21	
1.17.2.4.1.	PRÓPRIA	COMP17	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM), E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	16,59	278,83	BDI 1	344,02	5.707,29	RA
1.17.2.4.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	55,30	7,22	BDI 1	8,91	492,72	RA
1.17.2.4.3.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	55,30	40,94	BDI 1	50,51	2.793,20	RA
1.18.			<b>COMPLEMENTARES DE REFORMA - PREDIO ANTIGO</b>					-	39.903,38	
1.18.1.			<b>ELETRICO</b>					-	32.397,43	
1.18.1.1.			<b>PEÇAS</b>					-	12.520,44	
1.18.1.1.1.	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	86,00	3,74	BDI 1	4,61	396,46	RA
1.18.1.1.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	86,00	15,16	BDI 1	18,70	1.608,20	RA
1.18.1.1.3.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00	13,68	BDI 1	16,88	759,60	RA
1.18.1.1.4.	SINAPI	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	13,39	BDI 1	16,52	66,08	RA
1.18.1.1.5.	SINAPI	91882	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	7,79	BDI 1	9,61	76,88	RA
1.18.1.1.6.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	59,36	BDI 1	73,24	512,68	RA
1.18.1.1.7.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	64,73	BDI 1	79,86	159,72	RA
1.18.1.1.8.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	12,53	BDI 1	15,46	61,84	RA
1.18.1.1.9.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	159,06	BDI 1	196,25	196,25	RA
1.18.1.1.10.	COTAÇÃO	COT10	INTERFONE - PORTEIRO RESIDENCIAL IPR1010	UND	2,00	210,00	BDI 1	259,10	518,20	RA
1.18.1.1.11.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	30,99	BDI 1	38,24	38,24	RA
1.18.1.1.12.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	24,98	BDI 1	30,82	61,64	RA
1.18.1.1.13.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	45,53	BDI 1	56,17	112,34	RA
1.18.1.1.14.	SINAPI	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	66,15	BDI 1	81,62	244,86	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 VICENTINA/MS
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.203.783,67	
1.18.1.1.15.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	39,57	BDI 1	48,82	195,28	RA
1.18.1.1.16.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	54,17	BDI 1	66,83	66,83	RA
1.18.1.1.17.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	32,00	BDI 1	39,48	78,96	RA
1.18.1.1.18.	PRÓPRIA	COMP01	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 80A	UND	1,00	3.475,56	BDI 1	4.288,15	4.288,15	RA
1.18.1.1.19.	PRÓPRIA	COMP07	KIT QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO ATÉ 36 DISJUNTORES - 3F+N+T	UND	1,00	408,83	BDI 1	504,41	504,41	RA
1.18.1.1.20.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00	29,90	BDI 1	36,89	1.328,04	RA
1.18.1.1.21.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	32,00	BDI 1	39,48	315,84	RA
1.18.1.1.22.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	32,00	BDI 1	39,48	829,08	RA
1.18.1.1.23.	PRÓPRIA	COMP06	KIT TOMADA DE REDE	UND	1,00	81,75	BDI 1	100,86	100,86	RA
<b>1.18.1.2.</b>			<b>ELÉTRODUTOS</b>					-	<b>7.076,31</b>	
1.18.1.2.1.	SINAPI	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,57	9,06	BDI 1	11,18	330,59	RA
1.18.1.2.2.	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,47	11,54	BDI 1	14,24	263,01	RA
1.18.1.2.3.	SINAPI	91843	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	117,27	7,43	BDI 1	9,17	1.075,37	RA
1.18.1.2.4.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	13,44	BDI 1	16,58	49,74	RA
1.18.1.2.5.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	426,90	10,17	BDI 1	12,55	5.357,60	RA
<b>1.18.1.3.</b>			<b>CABOS E FIOS</b>					-	<b>12.800,68</b>	
1.18.1.3.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.010,70	3,76	BDI 1	4,64	9.329,65	RA
1.18.1.3.2.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	95,70	8,61	BDI 1	10,62	1.016,33	RA
1.18.1.3.3.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	92,70	21,46	BDI 1	26,48	2.454,70	RA
<b>1.18.2.</b>			<b>HIDROSSANITÁRIO</b>					-	<b>7.505,95</b>	
<b>1.18.2.1.</b>			<b>TUBULAÇÕES</b>					-	<b>2.099,99</b>	
1.18.2.1.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	49,53	6,47	BDI 1	7,98	395,25	RA
1.18.2.1.2.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	16,71	13,19	BDI 1	16,27	271,87	RA
1.18.2.1.3.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,39	20,36	BDI 1	25,12	235,88	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> I	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 02-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 VICENTINA/MS	<b>BDI 1</b> 23,38%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>1.203.783,67</b>	
1.18.2.1.4.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,75	20,40	BDI 1	25,17	169,90	RA
1.18.2.1.5.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,73	26,64	BDI 1	32,87	155,48	RA
1.18.2.1.6.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,02	33,42	BDI 1	41,23	124,51	RA
1.18.2.1.7.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,33	37,08	BDI 1	45,75	747,10	RA
<b>1.18.2.2.</b>			<b>CONEXOES PARA ÁGUA FRIA</b>					-	<b>639,03</b>	
1.18.2.2.1.	SINAPI	103952	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	5,30	BDI 1	6,54	13,08	RA
1.18.2.2.2.	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,75	BDI 1	8,33	16,66	RA
1.18.2.2.3.	SINAPI	103964	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	8,62	BDI 1	10,64	53,20	RA
1.18.2.2.4.	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	10,73	BDI 1	13,24	132,40	RA
1.18.2.2.5.	SINAPI	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	16,74	BDI 1	20,65	41,30	RA
1.18.2.2.6.	SINAPI	103982	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	25,62	BDI 1	31,61	63,22	RA
1.18.2.2.7.	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,74	BDI 1	16,95	16,95	RA
1.18.2.2.8.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	7,80	BDI 1	9,62	125,06	RA
1.18.2.2.9.	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	17,68	BDI 1	21,81	43,62	RA
1.18.2.2.10.	SINAPI-I	7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	8,67	BDI 1	10,70	10,70	RA
1.18.2.2.11.	SINAPI-I	7129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	13,21	BDI 1	16,30	32,60	RA
1.18.2.2.12.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,91	BDI 1	13,46	26,92	RA
1.18.2.2.13.	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	25,66	BDI 1	31,66	63,32	RA
<b>1.18.2.3.</b>			<b>CONEXÕES PARA ESGOTO</b>					-	<b>811,20</b>	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	Apelido do Empreendimento 0 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 VICENTINA/MS
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.203.783,67	
1.18.2.3.1.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	9,83	BDI 1	12,13	24,26	RA
1.18.2.3.2.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	15,26	BDI 1	18,83	18,83	RA
1.18.2.3.3.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	23,63	BDI 1	29,15	29,15	RA
1.18.2.3.4.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	28,37	BDI 1	35,00	70,00	RA
1.18.2.3.5.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	9,56	BDI 1	11,80	47,20	RA
1.18.2.3.6.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	14,42	BDI 1	17,79	17,79	RA
1.18.2.3.7.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	27,41	BDI 1	33,82	67,64	RA
1.18.2.3.8.	SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	31,13	BDI 1	38,41	38,41	RA
1.18.2.3.9.	SINAPI	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	86,08	BDI 1	106,21	106,21	RA
1.18.2.3.10.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	9,07	BDI 1	11,19	22,38	RA
1.18.2.3.11.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	15,51	BDI 1	19,14	38,28	RA
1.18.2.3.12.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	17,50	BDI 1	21,59	172,72	RA
1.18.2.3.13.	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	40,65	BDI 1	50,15	50,15	RA
1.18.2.3.14.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	43,84	BDI 1	54,09	108,18	RA
<b>1.18.2.4.</b>			<b>REGISTROS E VALVULAS</b>					-	<b>1.600,07</b>	
1.18.2.4.1.	SINAPI-I	96	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	11,00	15,99	BDI 1	19,73	217,03	RA
1.18.2.4.2.	SINAPI-I	98	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	4,00	36,01	BDI 1	44,43	177,72	RA
1.18.2.4.3.	PRÓPRIA	COMP03	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM - FONECIMENTO E INSTAÇÃO	UND	4,00	101,04	BDI 1	124,66	498,64	RA
1.18.2.4.4.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	286,38	BDI 1	353,34	706,68	RA
<b>1.18.2.5.</b>			<b>CAIXAS E RALOS</b>					-	<b>2.355,66</b>	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	Apelido do Empreendimento 0 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 VICENTINA/MS
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.203.783,67	
1.18.2.5.1.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	625,30	BDI 1	771,50	1.543,00	RA
1.18.2.5.2.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	452,78	BDI 1	558,64	558,64	RA
1.18.2.5.3.	COTAÇÃO	COT05	PROLONGAMENTO DN 300 S/ENTRADA	UND	1,00	85,90	BDI 1	105,98	105,98	RA
1.18.2.5.4.	PRÓPRIA	COMP02	CORPO DA CAIXA SIFONADA 100 X 140 X 50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	59,99	BDI 1	74,02	148,04	RA
1.19.			<b>COMPLEMENTARES PREDIO NOVO</b>					-	287.505,37	
1.19.1.			<b>ELETRICO</b>					-	38.430,97	
1.19.1.1.			<b>PEÇAS</b>					-	13.924,14	
1.19.1.1.1.	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	111,00	3,74	BDI 1	4,61	511,71	RA
1.19.1.1.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	111,00	15,16	BDI 1	18,70	2.075,70	RA
1.19.1.1.3.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56,00	13,68	BDI 1	16,88	945,28	RA
1.19.1.1.4.	SINAPI	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	13,39	BDI 1	16,52	82,60	RA
1.19.1.1.5.	SINAPI	91882	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	7,79	BDI 1	9,61	96,10	RA
1.19.1.1.6.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	59,36	BDI 1	73,24	439,44	RA
1.19.1.1.7.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	61,79	BDI 1	76,24	76,24	RA
1.19.1.1.8.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	64,73	BDI 1	79,86	159,72	RA
1.19.1.1.9.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	12,53	BDI 1	15,46	46,38	RA
1.19.1.1.10.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,75	BDI 1	16,96	33,92	RA
1.19.1.1.11.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	159,06	BDI 1	196,25	196,25	RA
1.19.1.1.12.	COTAÇÃO	COT10	INTERFONE - PORTEIRO RESIDENCIAL IPR1010	UND	2,00	210,00	BDI 1	259,10	518,20	RA
1.19.1.1.13.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	30,99	BDI 1	38,24	114,72	RA
1.19.1.1.14.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	24,98	BDI 1	30,82	154,10	RA
1.19.1.1.15.	SINAPI	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	66,15	BDI 1	81,62	163,24	RA
1.19.1.1.16.	SINAPI	91964	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	52,65	BDI 1	64,96	129,92	RA
1.19.1.1.17.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	39,57	BDI 1	48,82	195,28	RA
1.19.1.1.18.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	54,17	BDI 1	66,83	133,66	RA
1.19.1.1.19.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	32,00	BDI 1	39,48	78,96	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 VICENTINA/MS
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.203.783,67	
1.19.1.1.20.	PRÓPRIA	COMP01	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 80A	UND	1,00	3.475,56	BDI 1	4.288,15	4.288,15	RA
1.19.1.1.21.	PRÓPRIA	COMP07	KIT QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO ATÉ 36 DISJUNTORES - 3F+N+T	UND	1,00	408,83	BDI 1	504,41	504,41	RA
1.19.1.1.22.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	40,00	29,90	BDI 1	36,89	1.475,60	RA
1.19.1.1.23.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	33,00	32,00	BDI 1	39,48	1.302,84	RA
1.19.1.1.24.	PRÓPRIA	COMP06	KIT TOMADA DE REDE	UND	2,00	81,75	BDI 1	100,86	201,72	RA
<b>1.19.1.2.</b>			<b>ELÉTRODUTOS</b>					-	<b>8.929,28</b>	
1.19.1.2.1.	SINAPI	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	29,14	9,06	BDI 1	11,18	325,79	RA
1.19.1.2.2.	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	14,43	11,54	BDI 1	14,24	205,48	RA
1.19.1.2.3.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	54,00	15,44	BDI 1	19,05	1.028,70	RA
1.19.1.2.4.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	529,05	9,56	BDI 1	11,80	6.242,79	RA
1.19.1.2.5.	SINAPI	91843	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10,87	7,43	BDI 1	9,17	99,68	RA
1.19.1.2.6.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	81,82	10,17	BDI 1	12,55	1.026,84	RA
<b>1.19.1.3.</b>			<b>CABOS E FIOS</b>					-	<b>15.577,55</b>	
1.19.1.3.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.803,40	3,76	BDI 1	4,64	13.007,78	RA
1.19.1.3.2.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	62,20	8,61	BDI 1	10,62	660,56	RA
1.19.1.3.3.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	72,10	21,46	BDI 1	26,48	1.909,21	RA
<b>1.19.2.</b>			<b>HIDROSSANITÁRIO</b>					-	<b>20.284,97</b>	
<b>1.19.2.1.</b>			<b>TUBULAÇÕES</b>					-	<b>3.429,34</b>	
1.19.2.1.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	82,58	6,47	BDI 1	7,98	658,99	RA
1.19.2.1.2.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	1,31	13,19	BDI 1	16,27	21,31	RA
1.19.2.1.3.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	10,30	22,47	BDI 1	27,72	285,52	RA
1.19.2.1.4.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	11,62	20,40	BDI 1	25,17	292,48	RA
1.19.2.1.5.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	5,60	26,64	BDI 1	32,87	184,07	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 VICENTINA/MS
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.203.783,67	
1.19.2.1.6.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,33	33,42	BDI 1	41,23	137,30	RA
1.19.2.1.7.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	40,43	37,08	BDI 1	45,75	1.849,67	RA
<b>1.19.2.2.</b>			<b>CONEXOES PARA ÁGUA FRIA</b>					-	<b>1.193,56</b>	
1.19.2.2.1.	SINAPI-I	96	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	4,00	15,99	BDI 1	19,73	78,92	RA
1.19.2.2.2.	SINAPI-I	97	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	3,00	24,06	BDI 1	29,69	89,07	RA
1.19.2.2.3.	SINAPI-I	99	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,00	34,03	BDI 1	41,99	41,99	RA
1.19.2.2.4.	SINAPI	103952	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	5,30	BDI 1	6,54	13,08	RA
1.19.2.2.5.	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,75	BDI 1	8,33	16,66	RA
1.19.2.2.6.	SINAPI	103964	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	8,62	BDI 1	10,64	21,28	RA
1.19.2.2.7.	SINAPI	89411	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,04	BDI 1	12,39	24,78	RA
1.19.2.2.8.	SINAPI	103987	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	24,56	BDI 1	30,30	30,30	RA
1.19.2.2.9.	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	10,73	BDI 1	13,24	238,32	RA
1.19.2.2.10.	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	29,45	BDI 1	36,34	109,02	RA
1.19.2.2.11.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	8,81	BDI 1	10,87	54,35	RA
1.19.2.2.12.	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	13,74	BDI 1	16,95	50,85	RA
1.19.2.2.13.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	7,80	BDI 1	9,62	144,30	RA
1.19.2.2.14.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,51	BDI 1	14,20	14,20	RA
1.19.2.2.15.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	19,00	BDI 1	23,44	70,32	RA
1.19.2.2.16.	SINAPI-I	7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	8,67	BDI 1	10,70	10,70	RA
1.19.2.2.17.	SINAPI-I	7129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	13,21	BDI 1	16,30	81,50	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 VICENTINA/MS
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.203.783,67	
1.19.2.2.18.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	10,91	BDI 1	13,46	67,30	RA
1.19.2.2.19.	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	29,68	BDI 1	36,62	36,62	RA
<b>1.19.2.3.</b>			<b>CONEXÕES PARA ESGOTO</b>					-	<b>1.298,75</b>	
1.19.2.3.1.	SINAPI	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	11,64	BDI 1	14,36	14,36	RA
1.19.2.3.2.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	9,83	BDI 1	12,13	12,13	RA
1.19.2.3.3.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	15,26	BDI 1	18,83	94,15	RA
1.19.2.3.4.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	23,63	BDI 1	29,15	29,15	RA
1.19.2.3.5.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	28,37	BDI 1	35,00	70,00	RA
1.19.2.3.6.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	9,56	BDI 1	11,80	106,20	RA
1.19.2.3.7.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	14,42	BDI 1	17,79	35,58	RA
1.19.2.3.8.	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	22,50	BDI 1	27,76	55,52	RA
1.19.2.3.9.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	27,41	BDI 1	33,82	101,46	RA
1.19.2.3.10.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	26,76	BDI 1	33,02	33,02	RA
1.19.2.3.11.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	44,07	BDI 1	54,37	54,37	RA
1.19.2.3.12.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	9,07	BDI 1	11,19	100,71	RA
1.19.2.3.13.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	15,51	BDI 1	19,14	57,42	RA
1.19.2.3.14.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	17,50	BDI 1	21,59	237,49	RA
PMV3.0.4										
1.19.2.3.15.	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	14,03	BDI 1	17,31	34,62	RA

RECURSO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 VICENTINA/MS
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.203.783,67	
1.19.2.3.16.	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	40,65	BDI 1	50,15	100,30	RA
1.19.2.3.17.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	43,84	BDI 1	54,09	162,27	RA
<b>1.19.2.4.</b>			<b>REGISTROS E VALVULAS</b>					-	<b>1.339,34</b>	
1.19.2.4.1.	PRÓPRIA	COMP03	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM - FONECIMENTO E INSTAÇÃO	UND	3,00	101,04	BDI 1	124,66	373,98	RA
1.19.2.4.2.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	29,66	BDI 1	36,59	73,18	RA
1.19.2.4.3.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	44,21	BDI 1	54,55	54,55	RA
1.19.2.4.4.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	61,92	BDI 1	76,40	76,40	RA
1.19.2.4.5.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	44,21	BDI 1	54,55	54,55	RA
1.19.2.4.6.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	286,38	BDI 1	353,34	706,68	RA
<b>1.19.2.5.</b>			<b>CAIXAS E RALOS</b>					-	<b>13.023,98</b>	
1.19.2.5.1.	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	888,84	BDI 1	1.096,65	2.193,30	RA
1.19.2.5.2.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	58,72	BDI 1	72,45	217,35	RA
1.19.2.5.3.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	452,78	BDI 1	558,64	558,64	RA
1.19.2.5.4.	COTAÇÃO	COT05	PROLONGAMENTO DN 300 S/ENTRADA	UND	1,00	85,90	BDI 1	105,98	105,98	RA
1.19.2.5.5.	PRÓPRIA	COMP02	CORPO DA CAIXA SIFONADA 100 X 140 X 50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	59,99	BDI 1	74,02	148,04	RA
1.19.2.5.6.	PRÓPRIA	COMP04	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS : 1,0 X 2,0 X 1,50M	UND	1,00	4.193,58	BDI 1	5.174,04	5.174,04	RA
1.19.2.5.7.	PRÓPRIA	COMP05	SUMIDOURO CIRCULAR , EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS, DIÂMETRO INTERNO DE 800MM, H=2,45M	UND	1,00	3.749,90	BDI 1	4.626,63	4.626,63	RA
<b>1.19.3.</b>			<b>ESTRUTURAL</b>					-	<b>228.789,43</b>	
<b>1.19.3.1.</b>			<b>ESTACAS</b>					-	<b>35.718,40</b>	
1.19.3.1.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	64,00	83,14	BDI 1	102,58	6.565,12	RA
1.19.3.1.2.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	208,00	113,60	BDI 1	140,16	29.153,28	RA
<b>1.19.3.2.</b>			<b>BLOCOS</b>					-	<b>27.265,73</b>	
1.19.3.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	8,22	85,94	BDI 1	106,03	871,57	RA
1.19.3.2.2.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	42,95	86,54	BDI 1	106,77	4.585,77	RA
1.19.3.2.3.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,90	212,45	BDI 1	262,12	235,91	RA
1.19.3.2.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,00	18,55	BDI 1	22,89	297,57	RA

RECURSO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 VICENTINA/MS
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.203.783,67	
1.19.3.2.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	434,00	14,76	BDI 1	18,21	7.903,14	RA
1.19.3.2.6.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	361,00	12,48	BDI 1	15,40	5.559,40	RA
1.19.3.2.7.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	8,22	512,97	BDI 1	632,90	5.202,44	RA
1.19.3.2.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,22	257,34	BDI 1	317,51	2.609,93	RA
<b>1.19.3.3.</b>			<b>VIGA BALDRAME</b>					-	<b>25.556,70</b>	
1.19.3.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	5,43	112,87	BDI 1	139,26	756,18	RA
1.19.3.3.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	78,70	75,34	BDI 1	92,95	7.315,17	RA
1.19.3.3.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,00	18,55	BDI 1	22,89	1.991,43	RA
1.19.3.3.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,00	17,52	BDI 1	21,62	86,48	RA
1.19.3.3.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	205,00	16,48	BDI 1	20,33	4.167,65	RA
1.19.3.3.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	42,00	14,76	BDI 1	18,21	764,82	RA
1.19.3.3.7.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	27,00	12,48	BDI 1	15,40	415,80	RA
1.19.3.3.8.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	5,43	533,99	BDI 1	658,84	3.577,50	RA
1.19.3.3.9.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,43	257,34	BDI 1	317,51	1.724,08	RA
1.19.3.3.10.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	91,81	42,00	BDI 1	51,82	4.757,59	RA
<b>1.19.3.4.</b>			<b>PILARES</b>					-	<b>39.078,63</b>	
1.19.3.4.1.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	98,65	67,32	BDI 1	83,06	8.193,87	RA
1.19.3.4.2.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	231,00	17,74	BDI 1	21,89	5.056,59	RA
1.19.3.4.3.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	323,00	14,01	BDI 1	17,29	5.584,67	RA
1.19.3.4.4.	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.110,00	11,73	BDI 1	14,47	16.061,70	RA
1.19.3.4.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	4,40	512,97	BDI 1	632,90	2.784,76	RA
PMV3.0.4 1.19.3.4.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,40	257,34	BDI 1	317,51	1.397,04	RA
<b>1.19.3.5.</b>			<b>VIGAS DE LAJE</b>					-	<b>37.839,23</b>	

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 VICENTINA/MS
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.203.783,67	
1.19.3.5.1.	SINAPI	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	91,20	103,77	BDI 1	128,03	11.676,34	RA
1.19.3.5.2.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	191,00	17,74	BDI 1	21,89	4.180,99	RA
1.19.3.5.3.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,00	16,80	BDI 1	20,73	891,39	RA
1.19.3.5.4.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,00	15,76	BDI 1	19,44	602,64	RA
1.19.3.5.5.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	137,00	14,01	BDI 1	17,29	2.368,73	RA
1.19.3.5.6.	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	568,00	11,73	BDI 1	14,47	8.218,96	RA
1.19.3.5.7.	SINAPI	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	242,00	11,31	BDI 1	13,95	3.375,90	RA
1.19.3.5.8.	SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	8,69	608,51	BDI 1	750,78	6.524,28	RA
<b>1.19.3.6.</b>			<b>VIGAS - CAIXA D'ÁGUA</b>					-	<b>1.875,30</b>	
1.19.3.6.1.	SINAPI	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,52	103,77	BDI 1	128,03	706,73	RA
1.19.3.6.2.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,00	17,74	BDI 1	21,89	175,12	RA
1.19.3.6.3.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,00	14,01	BDI 1	17,29	622,44	RA
1.19.3.6.4.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,38	533,99	BDI 1	658,84	250,36	RA
1.19.3.6.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,38	257,34	BDI 1	317,51	120,65	RA
<b>1.19.3.7.</b>			<b>VIGAS - RESPALDO CAIXA D'ÁGUA</b>					-	<b>1.926,87</b>	
1.19.3.7.1.	SINAPI	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,36	103,77	BDI 1	128,03	814,27	RA
1.19.3.7.2.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,00	17,74	BDI 1	21,89	197,01	RA
1.19.3.7.3.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,00	15,76	BDI 1	19,44	486,00	RA
1.19.3.7.4.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,44	533,99	BDI 1	658,84	289,89	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MOTORA
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF VICENTINA/MS
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									1.203.783,67	
1.19.3.7.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,44	257,34	BDI 1	317,51	139,70	RA
<b>1.19.3.8. LAJE PROTENDIDA</b>									-	<b>59.528,57</b>
1.19.3.8.1.	SINAPI-I	3739	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	260,00	64,22	BDI 1	79,23	20.599,80	RA
1.19.3.8.2.	SINAPI	101793	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	20,87	23,13	BDI 1	28,54	595,63	RA
1.19.3.8.3.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,00	15,76	BDI 1	19,44	1.088,64	RA
1.19.3.8.4.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	367,00	14,01	BDI 1	17,29	6.345,43	RA
1.19.3.8.5.	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	332,00	11,73	BDI 1	14,47	4.804,04	RA
1.19.3.8.6.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	439,00	19,25	BDI 1	23,75	10.426,25	RA
1.19.3.8.7.	SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	20,87	608,51	BDI 1	750,78	15.668,78	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

VICENTINA/MS  
Local  
segunda-feira, 26 de junho de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Viviane Domingos Ferreira Ferraz  
CREA/CAU: A2683555  
ART/RRT: 0