

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA POSTOS DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
		BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS									660.515,45	
1.			REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO					-	660.515,45	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	31.453,12	
1.1.0.1.	PRÓPRIA	ADM LOCAL	EQUIPE TÉCNICA	UN	1,00	24.237,59	BDI 1	31.453,12	31.453,12	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRA					-	5.606,08	
1.2.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	8,00	250,00	BDI 1	324,43	2.595,44	RA
1.2.0.2.	AGESUL	201002161	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M3) (7 DIAS)	UN	8,00	290,00	BDI 1	376,33	3.010,64	RA
1.3.			DEMOLIÇÕES					-	11.500,50	
1.3.1.			ALVENARIAS					-	301,05	
1.3.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,42	44,36	BDI 1	57,57	196,89	RA
1.3.1.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4,45	7,45	BDI 1	9,67	43,03	RA
1.3.1.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22,23	2,12	BDI 1	2,75	61,13	RA
1.3.2.			CALÇAMENTOS / PISOS INTERNOS					-	7.916,52	
1.3.2.1.	PRÓPRIA	COMP01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,11	249,01	BDI 1	323,14	358,69	RA
1.3.2.2.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	285,47	10,62	BDI 1	13,78	3.933,78	RA
1.3.2.3.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	269,65	2,01	BDI 1	2,61	703,79	RA
1.3.2.4.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	175,84	10,62	BDI 1	13,78	2.423,08	RA
1.3.2.5.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	21,23	7,45	BDI 1	9,67	205,29	RA
1.3.2.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	106,14	2,12	BDI 1	2,75	291,89	RA
1.3.3.			PORTAS E JANELAS					-	153,53	
1.3.3.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,00	26,89	BDI 1	34,90	104,70	RA
1.3.3.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,25	7,17	BDI 1	9,30	48,83	RA
1.3.4.			COBERTURAS					-	3.129,40	
1.3.4.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	287,10	2,66	BDI 1	3,45	990,50	RA
1.3.4.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	287,10	5,74	BDI 1	7,45	2.138,90	RA
1.4.			PISOS E CALÇAMENTOS					-	141.068,12	
1.4.1.			PISO INTERNO					-	111.286,02	
1.4.1.1.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	285,47	28,97	BDI 1	37,59	10.730,82	RA

 RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA POSTOS DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
		BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS									660.515,45	
1.4.1.2.	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	M2	285,47	138,45	BDI 1	179,67	51.290,39	RA
1.4.1.3.	PRÓPRIA	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45x45CM. AF_02/2023	M	269,65	20,23	BDI 1	26,25	7.078,31	RA
1.4.1.4.	SINAPI	87550	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	207,03	22,35	BDI 1	29,00	6.003,87	RA
1.4.1.5.	PRÓPRIA	87273	REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	207,03	134,68	BDI 1	174,77	36.182,63	RA
1.4.2.			RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EXTERNO					-	10.459,55	
1.4.2.1.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	217,59	37,04	BDI 1	48,07	10.459,55	RA
1.4.3.			PAVER EXTERNO - ESTACIONAMENTO					-	19.322,55	
1.4.3.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	195,00	2,54	BDI 1	3,30	643,50	RA
1.4.3.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	195,00	0,11	BDI 1	0,14	27,30	RA
1.4.3.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	195,00	73,71	BDI 1	95,65	18.651,75	RA
1.5.			FORROS					-	37.010,92	
1.5.0.1.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	240,73	4,01	BDI 1	5,20	1.251,80	RA
1.5.0.2.	PRÓPRIA	COMP02	FORRO DE GESSO ACARTONADO , COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES	M2	240,73	103,80	BDI 1	134,70	32.426,33	RA
1.5.0.3.	PRÓPRIA	11062	FORRO EM PLACAS CIMENTICIA LISA , COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES	M2	23,97	107,14	BDI 1	139,04	3.332,79	RA
1.6.			COBERTURAS					-	149.165,78	
1.6.0.1.	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2.044,21	15,72	BDI 1	20,40	41.701,88	RA
1.6.0.2.	PRÓPRIA	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, (MONTAGEM - TELHA METALICA, EPS, TELHA METALICA), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	287,10	219,56	BDI 1	284,92	81.800,53	RA
1.6.0.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	65,02	63,93	BDI 1	82,96	5.394,06	RA
1.6.0.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	80,83	59,44	BDI 1	77,14	6.235,23	RA
1.6.0.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	111,80	59,44	BDI 1	77,14	8.624,25	RA
1.6.0.6.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	70,13	59,44	BDI 1	77,14	5.409,83	RA
1.7.			PINTURAS					-	46.747,23	
1.7.0.4.			PINTURAS INTERNAS					-	23.806,57	
1.7.1.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	472,10	10,96	BDI 1	14,22	6.713,26	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA POSTOS DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
		BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS									660.515,45	
1.7.1.2.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	254,40	39,71	BDI 1	51,53	13.109,23	RA
1.7.1.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	240,73	12,75	BDI 1	16,55	3.984,08	RA
1.7.2.			PINTURA EXTERNA					-	22.940,66	
1.7.2.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	731,78	10,96	BDI 1	14,22	10.405,91	RA
1.7.2.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	23,97	12,75	BDI 1	16,55	396,70	RA
1.7.2.3.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	73,68	20,34	BDI 1	26,40	1.945,15	RA
1.7.2.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	217,59	17,71	BDI 1	22,98	5.000,22	RA
1.7.2.5.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	62,50	5,48	BDI 1	7,11	444,38	RA
1.7.2.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	267,23	10,96	BDI 1	14,22	3.800,01	RA
1.7.2.7.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	5,28	20,34	BDI 1	26,40	139,39	RA
1.7.2.8.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	30,64	20,34	BDI 1	26,40	808,90	RA
1.8.			MURO DE ARRIMO					-	20.980,41	
1.8.1.			FUNDAÇÃO					-	2.394,48	
1.8.1.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	24,00	76,88	BDI 1	99,77	2.394,48	RA
1.8.2.			VIGAS BALDRAME					-	2.595,26	
1.8.2.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	7,60	72,10	BDI 1	93,56	711,06	RA
1.8.2.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,25	17,52	BDI 1	22,74	278,57	RA
1.8.2.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,08	15,77	BDI 1	20,46	492,68	RA
1.8.2.4.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,76	496,81	BDI 1	644,71	489,98	RA
1.8.2.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	10,64	45,12	BDI 1	58,55	622,97	RA
1.8.3.			VIGAS DE FECHAMENTO					-	2.226,70	
1.8.3.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,08	72,10	BDI 1	93,56	568,84	RA
PMV3.0.4 1.8.3.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,58	17,52	BDI 1	22,74	240,59	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA POSTOS DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
			BDI 1 29,77%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS									660.515,45	
1.8.3.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	23,95	15,77	BDI 1	20,46	490,02	RA
1.8.3.4.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,61	496,81	BDI 1	644,71	393,27	RA
1.8.3.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	9,12	45,12	BDI 1	58,55	533,98	RA
1.8.4.			PILARES					-	1.881,25	
1.8.4.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,96	83,03	BDI 1	107,75	534,44	RA
1.8.4.2.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,31	19,54	BDI 1	25,36	236,10	RA
1.8.4.3.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,95	14,08	BDI 1	18,27	638,54	RA
1.8.4.4.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,50	496,81	BDI 1	644,71	322,36	RA
1.8.4.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,50	230,88	BDI 1	299,61	149,81	RA
1.8.5.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	11.882,72	
1.8.5.1.	PRÓPRIA	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	23,56	253,86	BDI 1	329,43	7.761,37	RA
1.8.5.2.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	47,12	6,87	BDI 1	8,92	420,31	RA
1.8.5.3.	SINAPI	104207	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETO TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANÇIM MANUAL. AF_08/2022	M2	47,12	37,97	BDI 1	49,27	2.321,60	RA
1.8.5.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	23,56	45,12	BDI 1	58,55	1.379,44	RA
1.9.			SERVIÇOS GERAIS					-	104.205,13	
1.9.1.			TROCA DO PORTÃO					-	10.710,32	
1.9.1.1.	PRÓPRIA	COMP03	REMOÇÃO DE PORTÃO 3,20X2,20M SEM REAPROVEITAMENTO	UND	1,00	50,54	BDI 1	65,59	65,59	RA
1.9.1.2.	PRÓPRIA	37561	INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER DE 3,20X2,20M EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL, INCLUINDO REQUADRO, ACABAMENTO, TRILHOS E ROLDANAS	UN	1,00	5.568,01	BDI 1	7.225,61	7.225,61	RA
1.9.1.3.	SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	4,62	570,29	BDI 1	740,07	3.419,12	RA
1.9.2.			FECHAMENTO DO DEPOSITO					-	1.904,83	
1.9.2.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,73	78,16	BDI 1	101,43	276,90	RA
PMV3.0.4 1.9.2.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,46	5,64	BDI 1	7,32	39,97	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA POSTOS DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
		BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS									660.515,45	
1.9.2.3.	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,46	17,47	BDI 1	22,67	123,78	RA
1.9.2.4.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,26	895,47	BDI 1	1.162,05	1.464,18	RA
1.9.3.			PORTAS					-	23.975,15	
1.9.3.1.	COTAÇÃO	COT14	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO - 4,25X2,30+0,95M - INCLUSO INSTALAÇÃO	UN	1,00	12.545,82	BDI 1	16.280,71	16.280,71	RA
1.9.3.2.	COTAÇÃO	COT15	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO - 2,0X2,30M - INCLUSO INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.055,05	BDI 1	5.262,24	5.262,24	RA
1.9.3.3.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	2,52	743,75	BDI 1	965,16	2.432,20	RA
1.9.4.			BALCÃO INTERNO					-	3.653,64	
1.9.4.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,96	78,16	BDI 1	101,43	300,23	RA
1.9.4.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,92	5,64	BDI 1	7,32	43,33	RA
1.9.4.3.	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,92	17,47	BDI 1	22,67	134,21	RA
1.9.4.4.	PRÓPRIA	11795	BANCADA DE GRANITO POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,80	874,04	BDI 1	1.134,24	3.175,87	RA
1.9.5.			MUROS					-	6.749,75	
1.9.5.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	6,36	78,16	BDI 1	101,43	645,09	RA
1.9.5.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	6,36	5,64	BDI 1	7,32	46,56	RA
1.9.5.3.	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	267,23	17,47	BDI 1	22,67	6.058,10	RA
1.9.6.			FECHAMENTOS EM DRYWALL					-	6.950,76	
1.9.6.1.	SINAPI	104722	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS	M2	15,75	188,72	BDI 1	244,90	3.857,18	RA
1.9.6.2. PM3.0.4	SINAPI	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.191,95	BDI 1	1.546,79	3.093,58	RA
1.9.7.			REFORMA DOS BANHEIROS					-	21.991,23	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA POSTOS DE SAÚDE - VICENTINA/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS									660.515,45	
1.9.7.1.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	6,89	BDI 1	8,94	35,76	RA
1.9.7.2.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	6,89	BDI 1	8,94	35,76	RA
1.9.7.3.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00	6,89	BDI 1	8,94	71,52	RA
1.9.7.4.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	9,45	BDI 1	12,26	49,04	RA
1.9.7.5.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	9,45	BDI 1	12,26	49,04	RA
1.9.7.6.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	682,79	BDI 1	886,06	3.544,24	RA
1.9.7.7.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	277,38	BDI 1	359,96	1.439,84	RA
1.9.7.8.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	49,90	BDI 1	64,76	259,04	RA
1.9.7.9.	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	587,91	BDI 1	762,93	3.051,72	RA
1.9.7.10.	PRÓPRIA	11795	BANCADA DE GRANITO POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,40	874,04	BDI 1	1.134,24	2.722,18	RA
1.9.7.11.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	119,88	BDI 1	155,57	622,28	RA
1.9.7.12.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,72	720,67	BDI 1	935,21	6.284,61	RA
1.9.7.13.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	351,23	BDI 1	455,79	1.823,16	RA
1.9.7.14.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	385,88	BDI 1	500,76	2.003,04	RA
1.9.8.			PINGADEIRAS DAS JANELAS					-	10.418,21	
1.9.8.1.	PRÓPRIA	97645	REMOÇÃO DE JANELAS COM REAPROVEITAMENTO	M2	33,35	35,58	BDI 1	46,17	1.539,77	RA
1.9.8.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	33,35	172,26	BDI 1	223,54	7.455,06	RA
1.9.8.3.	PRÓPRIA	94570	REINSTALAÇÃO DE JANELAS REAPROVEITADAS	M2	33,35	32,89	BDI 1	42,68	1.423,38	RA
1.9.9.			PAISAGISMO EXTERNO					-	17.851,24	
1.9.9.1.	COTAÇÃO	COT02	REMANEJAMENTO DE DOIS CONDENSADORES DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS - MATERIAIS E MÃO DE OBRA	SERVIÇO	1,00	1.032,00	BDI 1	1.339,23	1.339,23	RA
1.9.9.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	30,00	12,02	BDI 1	15,60	468,00	RA
1.9.9.3.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 . GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	28,40	435,33	BDI 1	564,93	16.044,01	RA
1.10.			HIDROSANITARIO					-	28.302,42	
1.10.1.			HIDRAULICO					-	1.196,94	
PM16.0.4.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,30	11,08	BDI 1	14,38	867,11	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA POSTOS DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
		BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS									660.515,45	
1.10.1.2.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	8,12	BDI 1	10,54	31,62	RA
1.10.1.3.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	7,23	BDI 1	9,38	93,80	RA
1.10.1.4.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,13	BDI 1	13,15	26,30	RA
1.10.1.5.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	45,75	BDI 1	59,37	178,11	RA
1.10.2.			ESGOTAMENTO SANITARIO					-	-	
1.10.3.			TUBOS E CONEXOES					-	9.983,70	
1.10.3.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	30,65	18,98	BDI 1	24,63	754,91	RA
1.10.3.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	39,78	25,05	BDI 1	32,51	1.293,25	RA
1.10.3.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	78,38	34,87	BDI 1	45,25	3.546,70	RA
1.10.3.4.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	7,00	9,46	BDI 1	12,28	85,96	RA
1.10.3.5.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	4,00	14,42	BDI 1	18,71	74,84	RA
1.10.3.6.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	6,00	27,20	BDI 1	35,30	211,80	RA
1.10.3.7.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	2,00	9,20	BDI 1	11,94	23,88	RA
1.10.3.8.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	3,00	13,59	BDI 1	17,64	52,92	RA
1.10.3.9.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	14,00	26,25	BDI 1	34,06	476,84	RA
1.10.3.10.	SINAPI-I	20141	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	24,02	BDI 1	31,17	31,17	RA
1.10.3.11.	SINAPI	102711	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	1,00	75,53	BDI 1	98,02	98,02	RA
1.10.3.12.	SINAPI	89814	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	18,60	BDI 1	24,14	313,82	RA
1.10.3.13.	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	25,00	18,08	BDI 1	23,46	586,50	RA
PMV3.0.4 1.10.3.14.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	17,65	BDI 1	22,90	45,80	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	Apelido do Empreendimento 0 REFORMA POSTOS DE SAÚDE - VICENTINA/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS									660.515,45	
1.10.3.15.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	42,21	BDI 1	54,78	219,12	RA
1.10.3.16.	SINAPI-I	11732	GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	5,00	29,63	BDI 1	38,45	192,25	RA
1.10.3.17.	SINAPI-I	11735	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	5,00	10,41	BDI 1	13,51	67,55	RA
1.10.3.18.	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	19,51	BDI 1	25,32	126,60	RA
1.10.3.19.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	260,08	BDI 1	337,51	337,51	RA
1.10.3.20.	PRÓPRIA	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE PLUVIAL COM RALO DE CAPTAÇÃO	UN	3,00	370,98	BDI 1	481,42	1.444,26	RA
1.10.4.			DEMOLIÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO EXISTENTE					-	2.201,87	
1.10.4.1.	SINAPI	104482	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	10,00	24,26	BDI 1	31,48	314,80	RA
1.10.4.2.	SINAPI	101219	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	M3	11,78	23,31	BDI 1	30,25	356,35	RA
1.10.4.3.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,73	49,13	BDI 1	63,76	301,58	RA
1.10.4.4.	PRÓPRIA	COMP01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,74	249,01	BDI 1	323,14	239,12	RA
1.10.4.5.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,10	7,45	BDI 1	9,67	68,66	RA
1.10.4.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35,50	2,12	BDI 1	2,75	97,63	RA
1.10.4.7.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	6,90	51,12	BDI 1	66,34	457,75	RA
1.10.4.8.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,90	40,87	BDI 1	53,04	365,98	RA
1.10.5.			SISTEMA FOSSA / FILTRO / SUMIDOURO					-	14.919,91	
1.10.5.1.	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	2,75	29,65	BDI 1	38,48	105,82	RA
1.10.5.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3,15	89,64	BDI 1	116,33	366,44	RA
1.10.5.3.	PRÓPRIA	98053	FOSSA SEPTICA CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO 1,50M E ALTURA DE 2,50M	UN	1,00	3.515,70	BDI 1	4.562,32	4.562,32	RA
1.10.5.4.	PRÓPRIA	98059	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO 1,50M E ALTURA DE 1,50M	UN	1,00	3.181,92	BDI 1	4.129,18	4.129,18	RA
1.10.5.5.	PRÓPRIA	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO 3,00M E ALTURA DE 1,50M	UN	1,00	3.954,18	BDI 1	5.131,34	5.131,34	RA
1.10.5.6.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	11,78	40,87	BDI 1	53,04	624,81	RA
1.11.			SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINARIAS EXISTENTES					-	84.475,74	
1.11.1.			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO					-	6.189,53	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	ApELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA POSTOS DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
		BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS									660.515,45	
1.11.1.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	381,56	BDI 1	495,15	495,15	RA
1.11.1.2.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	915,22	BDI 1	1.187,68	1.187,68	RA
1.11.1.3.	SINAPI	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.031,90	BDI 1	1.339,10	1.339,10	RA
1.11.1.4.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	7,00	105,77	BDI 1	137,26	960,82	RA
1.11.1.5.	COTAÇÃO	COT04	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 63A 30ma TETRAPOLAR	UN	1,00	163,21	BDI 1	211,80	211,80	RA
1.11.1.6.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	57,77	BDI 1	74,97	149,94	RA
1.11.1.7.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	58,85	BDI 1	76,37	76,37	RA
1.11.1.8.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	61,08	BDI 1	79,26	1.030,38	RA
1.11.1.9.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	63,77	BDI 1	82,75	248,25	RA
1.11.1.10.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	72,31	BDI 1	93,84	93,84	RA
1.11.1.11.	SINAPI-I	34628	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	1,00	74,28	BDI 1	96,39	96,39	RA
1.11.1.12.	SINAPI-I	34606	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSÃO MÁXIMA 415 V	UN	1,00	98,24	BDI 1	127,49	127,49	RA
1.11.1.13.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,73	BDI 1	15,22	60,88	RA
1.11.1.14.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	12,27	BDI 1	15,92	111,44	RA
1.11.2.			ELETRODUTOS					-	12.833,55	
1.11.2.1.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	44,13	8,54	BDI 1	11,08	488,96	RA
1.11.2.2.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	123,58	7,83	BDI 1	10,16	1.255,57	RA
1.11.2.3.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	814,77	10,49	BDI 1	13,61	11.089,02	RA
1.11.3.			FIOS E CABOS					-	41.893,47	
1.11.3.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.409,10	3,74	BDI 1	4,85	6.834,14	RA
1.11.3.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	92,40	5,80	BDI 1	7,53	695,77	RA
1.11.3.3.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,80	13,87	BDI 1	18,00	950,40	RA
1.11.3.4.	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	187,00	137,69	BDI 1	178,68	33.413,16	RA
1.11.4.			COMPONENTES GERAIS					-	7.325,03	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	Apelido do Empreendimento 0 REFORMA POSTOS DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
			BDI 1 29,77%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA POSTO DE SAÚDE - ALTOS DO BARREIRÃO - VICENTINA/MS									660.515,45	
1.11.4.1.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	104,00	14,83	BDI 1	19,24	2.000,96	RA
1.11.4.2.	PRÓPRIA	COMP05	PORTEIRO ELETRONICO (INTERFONE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	147,13	BDI 1	190,93	381,86	RA
1.11.4.3.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	31,68	BDI 1	41,11	41,11	RA
1.11.4.4.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	26,06	BDI 1	33,82	338,20	RA
1.11.4.5.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	51,07	BDI 1	66,27	198,81	RA
1.11.4.6.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	39,83	BDI 1	51,69	516,90	RA
1.11.4.7.	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	70,41	BDI 1	91,37	91,37	RA
1.11.4.8.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	53,60	BDI 1	69,56	208,68	RA
1.11.4.9.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	53,00	30,62	BDI 1	39,74	2.106,22	RA
1.11.4.10.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	32,66	BDI 1	42,38	1.440,92	RA
1.11.5.			ILUMINAÇÃO					-	16.234,16	
1.11.5.1.	PRÓPRIA	COMP06	LUMINARIA LED PENDENTE 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	496,22	BDI 1	643,94	643,94	RA
1.11.5.2.	PRÓPRIA	COMP07	LUMINARIA ARANDELA DE PAREDE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00	51,80	BDI 1	67,22	1.747,72	RA
1.11.5.3.	PRÓPRIA	COMP08	LUMINARIA PLAFON 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	45,32	BDI 1	58,81	764,53	RA
1.11.5.4.	PRÓPRIA	COMP09	LUMINARIA PLAFON 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00	33,32	BDI 1	43,24	1.124,24	RA
1.11.5.5.	PRÓPRIA	COMP10	SPOT LED 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	36,25	BDI 1	47,04	1.270,08	RA
1.11.5.6.	PRÓPRIA	COMP11	SPOT LED EMBUTIDO NO SOLO 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	193,32	BDI 1	250,87	2.759,57	RA
1.11.5.7.	PRÓPRIA	COMP12	INTALAÇÃO DE FITA LED COM FONTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00	136,30	BDI 1	176,88	4.068,24	RA
1.11.5.8.	COTAÇÃO	COT12	FITA LED 12W	M	174,00	17,08	BDI 1	22,16	3.855,84	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

VICENTINA / MS
Local

segunda-feira, 2 de outubro de 2023
Data
PMV3.0.4

Responsável Técnico
Nome: VIVIANE L. DOMINGOS FERREIRA FERRAZ
CREA/CAU: A2683555
ART/RRT: 0