

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE -
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
			BDI 1 29,77%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE - VICENTINA / MS										2.191.110,64
1.			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE						2.191.110,64	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	
1.1.0.0.1.	PRÓPRIA	ADM LOCAL	EQUIPE TÉCNICA	UN	1,00	80.402,71	BDI 1	104.338,60	104.338,60	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRA						-	
1.2.0.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	8,00	250,00	BDI 1	324,43	2.595,44	RA
1.2.0.0.2.	AGESUL	201002161	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M3) (7 DIAS)	UN	4,00	290,00	BDI 1	376,33	1.505,32	RA
1.2.0.0.3.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00	911,51	BDI 1	1.182,87	23.657,40	RA
1.2.0.0.4.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	120,00	152,50	BDI 1	197,90	23.748,00	RA
1.2.0.0.5.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	605,71	52,82	BDI 1	68,54	41.515,36	RA
1.2.0.0.6.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada. AF_05/2018	M2	320,00	2,54	BDI 1	3,30	1.056,00	RA
1.2.0.0.7.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	192,00	73,34	BDI 1	95,17	18.272,64	RA
1.3.			DEMOLIÇÕES						-	
1.3.1.			ALVENARIAS						-	
1.3.1.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	21,91	44,36	BDI 1	57,57	1.261,36	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	28,49	7,45	BDI 1	9,67	275,50	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	142,44	2,12	BDI 1	2,75	391,71	RA
1.3.2.			COBERTURAS						-	
1.3.2.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	355,00	2,66	BDI 1	3,45	1.224,75	RA
1.4.			ESTRUTURA PRÉ MOLDADO						-	
1.4.0.0.1.	COTAÇÃO	COT01	GALPÃO PRÉ MOLDADO 11,68X27,74X4,50M, INCLUSO FUNDAÇÃO, PILARES, VIGAS, COBERTURA E TESTEIRA EM TELHA METÁLICA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO	UN	1,00	169.522,94	BDI 1	219.989,92	219.989,92	RA
1.5.			ESTRUTURA						-	
1.5.1.			FUNDAÇÃO						-	
1.5.1.0.1.	PRÓPRIA	COMP02	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 6M DE PROFUNDIDADE, ARMADURA 4Ø10.0 C=230 cm - 11 Ø5.0 C=45 cm	UN	8,00	409,42	BDI 1	531,30	4.250,40	RA
1.5.1.0.2.	PRÓPRIA	COMP03	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 3M DE PROFUNDIDADE, ARMADURA 4Ø10.0 C=180 cm - 9 Ø5.0 C=45 cm	UN	6,00	157,60	BDI 1	204,52	1.227,12	RA
1.5.1.0.3.	PRÓPRIA	COMP04	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 2M DE PROFUNDIDADE, ARMADURA 4Ø10.0 C=180 cm - 9 Ø5.0 C=45 cm	UN	21,00	132,01	BDI 1	171,31	3.597,51	RA
1.5.1.0.4.	PRÓPRIA	COMP05	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 4M DE PROFUNDIDADE, ARMADURA 4Ø10.0 C=230 cm - 11 Ø5.0 C=45 cm	UN	52,00	297,57	BDI 1	386,16	20.080,32	RA
1.5.1.0.5.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,49	67,41	BDI 1	87,48	830,19	RA
1.5.1.0.6.	SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	78,34	120,61	BDI 1	156,52	12.261,78	RA
1.5.1.0.7.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,00	17,52	BDI 1	22,74	773,16	RA

 RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	1 APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE -			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE - VICENTINA / MS									2.191.110,64	
1.5.1.0.8.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3,00	16,68	BDI 1	21,65	64,95	RA
1.5.1.0.9.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	493,00	15,77	BDI 1	20,46	10.086,78	RA
1.5.1.0.10.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	321,00	14,16	BDI 1	18,38	5.899,98	RA
1.5.1.0.11.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,00	12,01	BDI 1	15,59	342,98	RA
1.5.1.0.12.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇÃO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	9,49	496,81	BDI 1	644,71	6.118,30	RA
1.5.1.0.13.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	78,34	45,12	BDI 1	58,55	4.586,81	RA
1.5.2.			VIGA DE FUNDAÇÃO					-	15.687,34	
1.5.2.0.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	35,39	72,10	BDI 1	93,56	3.311,09	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	101,00	17,52	BDI 1	22,74	2.296,74	RA
1.5.2.0.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	219,00	15,77	BDI 1	20,46	4.480,74	RA
1.5.2.0.4.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇÃO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,54	496,81	BDI 1	644,71	4.216,40	RA
1.5.2.0.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	23,61	45,12	BDI 1	58,55	1.382,37	RA
1.5.3.			RADIER					-	40.079,22	
1.5.3.0.1.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	98,35	6,27	BDI 1	8,14	800,57	RA
1.5.3.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	127,85	7,45	BDI 1	9,67	1.236,31	RA
1.5.3.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	639,26	2,12	BDI 1	2,75	1.757,97	RA
1.5.3.0.4.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	136,27	0,55	BDI 1	0,71	96,75	RA
1.5.3.0.5.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	760,90	13,82	BDI 1	17,93	13.642,94	RA
1.5.3.0.6.	SINAPI	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	357,00	12,96	BDI 1	16,82	6.004,74	RA
1.5.3.0.7.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	18,77	679,04	BDI 1	881,19	16.539,94	RA
1.5.4.			PAREDE EM CONCRETO ARMADO					-	45.991,80	
1.5.4.0.1.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	68,55	35,25	BDI 1	45,74	3.135,48	RA
1.5.4.0.2.	SINAPI	100067	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	109,00	13,15	BDI 1	17,06	1.859,54	RA
1.5.4.0.3.	SINAPI	91602	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	400,00	13,08	BDI 1	16,97	6.788,00	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	1 APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE -			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE - VICENTINA / MS										2.191.110,64
1.5.4.0.4.	SINAPI	100346	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	169,00	10,84	BDI 1	14,07	2.377,83	RA
1.5.4.0.5.	SINAPI	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021	M3	6,86	715,49	BDI 1	928,49	6.369,44	RA
1.5.4.0.6.	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	72,82	269,44	BDI 1	349,65	25.461,51	RA
1.5.5.			VIGA BALDRAME					-	33.259,21	
1.5.5.0.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	131,47	72,10	BDI 1	93,56	12.300,33	RA
1.5.5.0.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	167,00	17,52	BDI 1	22,74	3.797,58	RA
1.5.5.0.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	430,00	15,77	BDI 1	20,46	8.797,80	RA
1.5.5.0.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,00	14,16	BDI 1	18,38	110,28	RA
1.5.5.0.5.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	9,77	496,81	BDI 1	644,71	6.298,82	RA
1.5.5.0.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	33,38	45,12	BDI 1	58,55	1.954,40	RA
1.5.6.			PILARES					-	86.823,24	
1.5.6.0.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	305,32	83,03	BDI 1	107,75	32.898,23	RA
1.5.6.0.2.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	424,00	19,54	BDI 1	25,36	10.752,64	RA
1.5.6.0.3.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.549,00	14,08	BDI 1	18,27	28.300,23	RA
1.5.6.0.4.	SINAPI	104107	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,00	12,00	BDI 1	15,57	1.245,60	RA
1.5.6.0.5.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	14,43	496,81	BDI 1	644,71	9.303,17	RA
1.5.6.0.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	14,43	230,88	BDI 1	299,61	4.323,37	RA
1.5.7.			VIGAS					-	61.838,90	
1.5.7.0.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	212,58	72,10	BDI 1	93,56	19.888,98	RA
1.5.7.0.2.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	324,00	19,54	BDI 1	25,36	8.216,64	RA
1.5.7.0.3.	SINAPI	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	785,00	16,58	BDI 1	21,52	16.893,20	RA
1.5.7.0.4. PMv3.0.4	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,00	14,08	BDI 1	18,27	475,02	RA
1.5.7.0.5.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	17,33	496,81	BDI 1	644,71	11.172,82	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	1 APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE -			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE - VICENTINA / MS										2.191.110,64
1.5.7.0.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	17,33	230,88	BDI 1	299,61	5.192,24	RA
1.5.8.			VERGA / CONTRAVERGA					-	22.307,06	
1.5.8.0.1.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	56,00	84,64	BDI 1	109,84	6.151,04	RA
1.5.8.0.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	118,16	105,36	BDI 1	136,73	16.156,02	RA
1.5.9.			LAJE PRE MOLDADA					-	12.619,34	
1.5.9.0.1.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,00	14,12	BDI 1	18,32	73,28	RA
1.5.9.0.2.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,40	13,67	BDI 1	17,74	823,14	RA
1.5.9.0.3.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,00	12,39	BDI 1	16,08	80,40	RA
1.5.9.0.4.	SINAPI-I	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	26,94	27,84	BDI 1	36,13	973,34	RA
1.5.9.0.5.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	26,94	184,02	BDI 1	238,80	6.433,27	RA
1.5.9.0.6.	SINAPI	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	19,35	32,47	BDI 1	42,14	815,41	RA
1.5.9.0.7.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	19,35	136,22	BDI 1	176,77	3.420,50	RA
1.6.			ALVENARIAS					-	269.175,90	
1.6.1.			ALVENARIA					-	116.261,00	
1.6.1.0.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	913,93	78,16	BDI 1	101,43	92.699,92	RA
1.6.1.0.2.	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	171,80	87,37	BDI 1	113,38	19.478,68	RA
1.6.1.0.3.	PRÓPRIA	COMP06	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39M (ESPESURA 40 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	18,00	174,77	BDI 1	226,80	4.082,40	RA
1.6.2.			REVESTIMENTO					-	128.452,09	
1.6.2.0.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	2.207,46	6,87	BDI 1	8,92	19.690,54	RA
1.6.2.0.2.	SINAPI	104207	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022	M2	2.207,46	37,97	BDI 1	49,27	108.761,55	RA
1.6.3.			PISCINA					-	3.852,17	
1.6.3.0.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	66,20	6,87	BDI 1	8,92	590,50	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE - VICENTINA / MS										2.191.110,64
1.6.3.0.2.	SINAPI	104207	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETO TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANÇIM MANUAL. AF_08/2022	M2	66,20	37,97	BDI 1	49,27	3.261,67	RA
1.6.4.			CHURRASQUEIRA					-	20.610,64	
1.6.4.0.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	14,38	126,91	BDI 1	164,69	2.368,24	RA
1.6.4.0.2.	PRÓPRIA	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	26,45	253,88	BDI 1	329,46	8.714,22	RA
1.6.4.0.3.	PRÓPRIA	34400	REVESTIMENTO DE CHURRASQUEIRA COM TIJOLO REFRATARIO 2,5CM	M2	35,08	192,78	BDI 1	250,17	8.775,96	RA
1.6.4.0.4.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	3,15	184,02	BDI 1	238,80	752,22	RA
1.7.			ESQUADRIAS					-	130.947,03	
1.7.1.			PORTAS					-	93.237,74	
1.7.1.0.1.	COTAÇÃO	COT02	P - 2,4x2,1m - VIDRO TEMP. - CORRER 03 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	4.133,16	BDI 1	5.363,60	10.727,20	RA
1.7.1.0.2.	COTAÇÃO	COT03	P - 1,6x2,1m - VIDRO TEMP. - CORRER 02 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.119,62	BDI 1	2.750,63	2.750,63	RA
1.7.1.0.3.	PRÓPRIA	4989	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.195,18	BDI 1	1.550,99	1.550,99	RA
1.7.1.0.4.	PRÓPRIA	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.128,19	BDI 1	1.464,05	2.928,10	RA
1.7.1.0.5.	PRÓPRIA	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.128,19	BDI 1	1.464,05	2.928,10	RA
1.7.1.0.6.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	895,47	BDI 1	1.162,05	1.952,24	RA
1.7.1.0.7.	COTAÇÃO	COT04	P - 2x2,1m - VIDRO TEMP. - CORRER 03 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	3.598,38	BDI 1	4.669,62	9.339,24	RA
1.7.1.0.8.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,04	895,47	BDI 1	1.162,05	5.856,73	RA
1.7.1.0.9.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,04	895,47	BDI 1	1.162,05	5.856,73	RA
1.7.1.0.10.	SINAPI-I	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	6,88	693,65	BDI 1	900,15	6.193,03	RA
1.7.1.0.11.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,26	895,47	BDI 1	1.162,05	1.464,18	RA
1.7.1.0.12.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,52	895,47	BDI 1	1.162,05	2.928,37	RA
1.7.1.0.13.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	895,47	BDI 1	1.162,05	1.952,24	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	1 APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE -			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE - VICENTINA / MS										2.191.110,64
1.7.1.0.14.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	895,47	BDI 1	1.162,05	1.952,24	RA
1.7.1.0.15.	COTAÇÃO	COT05	P - 3,4x2,1m - VIDRO TEMP. - CORRER 03 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.462,59	BDI 1	7.088,80	7.088,80	RA
1.7.1.0.16.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,41	895,47	BDI 1	1.162,05	5.124,64	RA
1.7.1.0.17.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,94	895,47	BDI 1	1.162,05	3.416,43	RA
1.7.1.0.18.	COTAÇÃO	COT06	P - 2,95x2,1m - VIDRO TEMP. - CORRER 03 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.895,08	BDI 1	6.352,35	6.352,35	RA
1.7.1.0.19.	SINAPI-I	37561	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRI QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	4,83	693,65	BDI 1	900,15	4.347,72	RA
1.7.1.0.20.	COTAÇÃO	COT07	P - 1,5x2,1m - VIDRO TEMP. - CORRER 02 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.005,84	BDI 1	2.602,98	2.602,98	RA
1.7.1.0.21.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	40,00	114,14	BDI 1	148,12	5.924,80	RA
1.7.2.			JANELA					-	37.709,29	
1.7.2.0.1.	COTAÇÃO	COT08	J - 2,8x1m - VIDRO TEMP. - CORRER 04 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.593,03	BDI 1	2.067,28	2.067,28	RA
1.7.2.0.2.	COTAÇÃO	COT09	J - 3,35x1m - VIDRO TEMP. - CORRER 04 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.888,98	BDI 1	2.451,33	4.902,66	RA
1.7.2.0.3.	COTAÇÃO	COT10	J - 1,5x1m - VIDRO TEMP. - CORRER 02 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	820,36	BDI 1	1.064,58	1.064,58	RA
1.7.2.0.4.	COTAÇÃO	COT11	J - 0,6x0,4m - VIDRO TEMP. - BASCULANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	269,63	BDI 1	349,90	1.399,60	RA
1.7.2.0.5.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,00	945,26	BDI 1	1.226,66	1.226,66	RA
1.7.2.0.6.	COTAÇÃO	COT12	J - 1,85x0,5m - VIDRO TEMP. - BASCULA 04 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.037,80	BDI 1	1.346,75	1.346,75	RA
1.7.2.0.7.	COTAÇÃO	COT13	J - 3x1m - VIDRO TEMP. - CORRER 04 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.699,45	BDI 1	2.205,38	4.410,76	RA
1.7.2.0.8.	COTAÇÃO	COT14	J - 1x0,6m - VIDRO TEMP. - CORRER 02 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	451,15	BDI 1	585,46	1.170,92	RA
1.7.2.0.9.	COTAÇÃO	COT15	J - 0,8x0,6m - VIDRO TEMP. - CORRER 02 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	404,68	BDI 1	525,15	525,15	RA
1.7.2.0.10.	COTAÇÃO	COT16	J - 0,65x0,4m - VIDRO TEMP. - CORRER 02 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	344,55	BDI 1	447,12	894,24	RA
1.7.2.0.11.	COTAÇÃO	COT17	J - 1,1x0,4m - VIDRO TEMP. - BASCULANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	362,08	BDI 1	469,87	939,74	RA
1.7.2.0.12.	COTAÇÃO	COT18	J - 0,3x0,4m - VIDRO TEMP. - BASCULANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	229,16	BDI 1	297,38	1.189,52	RA
1.7.2.0.13.	COTAÇÃO	COT19	J - 2,4x0,45m - VIDRO TEMP. - BASC. 04 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	1.111,22	BDI 1	1.442,03	5.768,12	RA
1.7.2.0.14.	COTAÇÃO	COT20	J - 2,85x1,5m - VIDRO TEMP. - CORRER 04 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.345,69	BDI 1	3.044,00	3.044,00	RA
1.7.2.0.15.	SINAPI-I	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	42,20	141,69	BDI 1	183,87	7.759,31	RA
1.8.			PISOS E REVESTIMENTOS					-	241.183,43	
1.8.1.			PISO CERAMICO					-	69.321,36	
PM3.0.4			CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	184,62	28,97	BDI 1	37,59	6.939,87	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	1 APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE -			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE - VICENTINA / MS										2.191.110,64
1.8.1.0.2.	SINAPI	104595	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	184,62	88,66	BDI 1	115,05	21.240,53	RA
1.8.1.0.3.	PRÓPRIA	1292	RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM	M	417,33	16,15	BDI 1	20,96	8.747,24	RA
1.8.1.0.4.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	55,33	28,97	BDI 1	37,59	2.079,85	RA
1.8.1.0.5.	SINAPI	104595	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	55,33	88,66	BDI 1	115,05	6.365,72	RA
1.8.1.0.6.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	301,50	61,21	BDI 1	79,43	23.948,15	RA
1.8.2.			REVESTIMENTOS PISCINA					-	19.585,23	
1.8.2.0.1.	SINAPI	104617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	66,20	195,24	BDI 1	253,36	16.772,43	RA
1.8.2.0.2.	SINAPI	101731	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	M2	8,00	270,94	BDI 1	351,60	2.812,80	RA
1.8.3.			CALÇAMENTO					-	152.276,84	
1.8.3.0.1.	PRÓPRIA	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.	M2	208,64	238,93	BDI 1	310,06	64.690,92	RA
1.8.3.0.2.	PRÓPRIA	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.	M2	227,63	238,93	BDI 1	310,06	70.578,96	RA
1.8.3.0.3.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	76,57	171,16	BDI 1	222,11	17.006,96	RA
1.9.			FORROS					-	26.803,57	
1.9.0.0.1.	PRÓPRIA	39566	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES	M2	174,73	103,80	BDI 1	134,70	23.536,13	RA
1.9.0.0.2.	SINAPI	99054	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS	M2	50,99	49,38	BDI 1	64,08	3.267,44	RA
1.10.			COBERTURAS					-	261.003,74	
1.10.0.0.1.	PRÓPRIA	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, (MONTAGEM - TELHA METÁLICA, EPS, TELHA METÁLICA), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	355,00	219,56	BDI 1	284,92	101.146,60	RA
1.10.0.0.2.	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.731,52	15,72	BDI 1	20,40	35.323,01	RA
1.10.0.0.3.	PRÓPRIA	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, (MONTAGEM - TELHA METÁLICA, EPS, TELHA METÁLICA), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	245,00	219,56	BDI 1	284,92	69.805,40	RA
1.10.0.0.4.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	22,54	74,15	BDI 1	96,22	2.168,80	RA
1.10.0.0.5.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	161,63	63,93	BDI 1	82,96	13.408,82	RA
1.10.0.0.6.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	402,76	59,44	BDI 1	77,14	31.068,91	RA
1.10.0.0.7.	PRÓPRIA	38548	EMBUTIMENTO DE TUBULAÇÕES PLUVIAIS EM BLOCOS CANALETA 14X19X19CM	M	140,00	44,49	BDI 1	57,73	8.082,20	RA
1.11.			PINTURAS					-	88.091,27	
1.11.1.			PINTURAS INTERNAS					-	31.113,84	

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE -			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE - VICENTINA / MS									2.191.110,64	
1.11.1.0.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	469,50	15,57	BDI 1	20,21	9.488,60	RA
1.11.1.0.2.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	156,50	39,71	BDI 1	51,53	8.064,45	RA
1.11.1.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	626,00	10,96	BDI 1	14,22	8.901,72	RA
1.11.1.0.4.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	88,24	40,69	BDI 1	52,80	4.659,07	RA
1.11.2.			PINTURA EXTERNA					-	56.977,43	
1.11.2.0.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	952,30	15,57	BDI 1	20,21	19.245,98	RA
1.11.2.0.2.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	238,08	39,71	BDI 1	51,53	12.268,26	RA
1.11.2.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	714,23	10,96	BDI 1	14,22	10.156,35	RA
1.11.2.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	290,08	10,96	BDI 1	14,22	4.124,94	RA
1.11.2.0.5.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	455,00	17,71	BDI 1	22,98	10.455,90	RA
1.11.2.0.6.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	13,75	40,69	BDI 1	52,80	726,00	RA
1.12.			SERVIÇOS GERAIS					-	119.214,85	
1.12.1.			PAISAGISMOS / FECHAMENTO					-	43.902,37	
1.12.1.0.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	24,24	126,91	BDI 1	164,69	3.992,09	RA
1.12.1.0.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	24,24	45,12	BDI 1	58,55	1.419,25	RA
1.12.1.0.3.	PRÓPRIA	11795	BANCADA DE GRANITO POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	9,08	874,04	BDI 1	1.134,24	10.298,90	RA
1.12.1.0.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	6,26	73,34	BDI 1	95,17	595,76	RA
1.12.1.0.5.	SINAPI-I	39323	MANTA GEOTÊXTIL TECIDO DE LAMINÉTES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M	M2	52,99	38,77	BDI 1	50,31	2.665,93	RA
1.12.1.0.6.	SINAPI-I	34549	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	M3	7,95	730,33	BDI 1	947,75	7.534,61	RA
1.12.1.0.7.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	17,04	BDI 1	22,11	88,44	RA
1.12.1.0.8.	SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	18,40	BDI 1	23,88	95,52	RA
1.12.1.0.9.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	61,10	217,08	BDI 1	281,70	17.211,87	RA
1.12.2.			QUADRA DE BOCHA					-	75.312,48	
1.12.2.0.1.	COTAÇÃO	COT30	PISO SINTETICO PARA QUADRA DE BOCHA - COLOCAÇÃO DE PISO SINTETICO COM MAETRIAL E MÃO DE OBRA PISO PESADO NAS NORMAS DA FEDERAÇÃO, MATERIAL TRANSPORTE E MÃO DE OBRA	UN	1,00	33.000,00	BDI 1	42.824,10	42.824,10	RA
1.12.2.0.2.	COTAÇÃO	COT31	COLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO INTERNO NAS MEDIDAS OFICIAIS PARA GUADRA DE BOCHA - MADEIRAMENTO EM GARAPEIRA - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	19.500,00	BDI 1	25.305,15	25.305,15	RA
PM 304 1.12.2.0.3.	SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	45,00	26,10	BDI 1	33,87	1.524,15	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	1 APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE -			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE - VICENTINA / MS										2.191.110,64
1.12.2.0.4.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	23,04	189,27	BDI 1	245,62	5.659,08	RA
1.13. PEÇAS E LOUÇAS										-
1.13.1. BANHEIROS										72.321,67
1.13.1.1. BANHEIROS										31.120,45
1.13.1.0.1.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	682,79	BDI 1	886,06	3.544,24	RA
1.13.1.0.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	49,90	BDI 1	64,76	259,04	RA
1.13.1.0.3.	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	587,91	BDI 1	762,93	1.525,86	RA
1.13.1.0.4.	PRÓPRIA	11795	BANCADA DE GRANITO POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,50	874,04	BDI 1	1.134,24	6.238,32	RA
1.13.1.0.5.	PRÓPRIA	COMP32	CUBA DE CANTO PARA BANHEIRO PNE - 30X40CM - COMPLETO COM VALVULA, SIFÃO E TORNEIRA DE BANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	752,77	BDI 1	976,87	1.953,74	RA
1.13.1.0.6.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	119,88	BDI 1	155,57	622,28	RA
1.13.1.0.7.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	351,23	BDI 1	455,79	1.823,16	RA
1.13.1.0.8.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	385,88	BDI 1	500,76	2.003,04	RA
1.13.1.0.9.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	11,34	893,64	BDI 1	1.159,68	13.150,77	RA
1.13.2. PISCINA										-
1.13.2.1. PISCINA										9.642,70
1.13.2.0.1.	PRÓPRIA	100866	BARRA DE APOIO PARA PISCINA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	743,06	BDI 1	964,27	9.642,70	RA
1.13.3. CHUVEIROS										-
1.13.3.0.1. CHUVEIROS										1.260,16
1.13.3.0.1.	SINAPI-I	38190	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	2,00	305,34	BDI 1	396,24	792,48	RA
1.13.3.0.2.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	90,10	BDI 1	116,92	467,68	RA
1.13.4. COZINHA										-
1.13.4.0.1. COZINHA										24.751,54
1.13.4.0.1.	PRÓPRIA	11795	BANCADA DE GRANITO POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	16,40	874,04	BDI 1	1.134,24	18.601,54	RA
1.13.4.0.2.	SINAPI	100862	SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	38,84	BDI 1	50,40	2.016,00	RA
1.13.4.0.3.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	339,99	BDI 1	441,21	3.529,68	RA
1.13.4.0.4.	PRÓPRIA	11772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	116,42	BDI 1	151,08	604,32	RA
1.13.5. DML										-
1.13.5.0.1. DML										5.546,82
1.13.5.0.1.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	868,88	BDI 1	1.127,55	4.510,20	RA
1.13.5.0.2.	PRÓPRIA	11762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	61,45	BDI 1	79,74	1.036,62	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE -
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
			BDI 1 29,77%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE - VICENTINA / MS									2.191.110,64	
1.14.			INSTALAÇÕES - GLP					-	6.335,32	
1.14.1.			ALVENARIA					-	1.949,00	
1.14.1.0.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,52	78,16	BDI 1	101,43	357,03	RA
1.14.1.0.2.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	7,04	6,87	BDI 1	8,92	62,80	RA
1.14.1.0.3.	SINAPI	104207	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANÇIM MANUAL. AF_08/2022	M2	7,04	37,97	BDI 1	49,27	346,86	RA
1.14.1.0.4.	PRÓPRIA	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.	M2	1,28	238,93	BDI 1	310,06	396,88	RA
1.14.1.0.5.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	1,89	184,02	BDI 1	238,80	451,33	RA
1.14.1.0.6.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	1,89	136,22	BDI 1	176,77	334,10	RA
1.14.2.			PINTURA					-	212,90	
1.14.2.0.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	7,04	10,96	BDI 1	14,22	100,11	RA
1.14.2.0.2.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,89	10,69	BDI 1	13,87	26,21	RA
1.14.2.0.3.	SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	1,00	66,72	BDI 1	86,58	86,58	RA
1.14.3.			COMPONENTES					-	4.173,42	
1.14.3.0.1.	SINAPI	100803	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	16,30	15,70	BDI 1	20,37	332,03	RA
1.14.3.0.2.	SINAPI-I	39279	CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLÁSTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA CONEXÃO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	UN	4,00	8,35	BDI 1	10,84	43,36	RA
1.14.3.0.3.	SINAPI-I	38913	JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA CONEXÃO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	UN	2,00	9,42	BDI 1	12,22	24,44	RA
1.14.3.0.4.	SINAPI	96868	TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	5,00	15,63	BDI 1	20,28	101,40	RA
1.14.3.0.5.	SINAPI	96814	UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	20,00	12,90	BDI 1	16,74	334,80	RA
1.14.3.0.6.	SINAPI	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	3,00	1,76	BDI 1	2,28	6,84	RA
1.14.3.0.7.	COTAÇÃO	COT32	REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS COM MANOMETRO	UN	2,00	352,22	BDI 1	457,08	914,16	RA
1.14.3.0.8.	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	151,40	BDI 1	196,47	589,41	RA
1.14.3.0.9.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	36,07	BDI 1	46,81	93,62	RA
1.14.3.0.10.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	49,02	BDI 1	63,61	508,88	RA
1.14.3.0.11.	SINAPI	96810	CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FEMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	16,00	16,27	BDI 1	21,11	337,76	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE -			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE - VICENTINA / MS									2.191.110,64	
1.14.3.0.12.	SINAPI	92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	17,86	BDI 1	23,18	370,88	RA
1.14.3.0.13.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	1,00	294,07	BDI 1	381,61	381,61	RA
1.14.3.0.14.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	36,74	BDI 1	47,68	95,36	RA
1.14.3.0.15.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	29,95	BDI 1	38,87	38,87	RA
1.15.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS					-	67.207,39	
1.15.1.			HIDRAULICO					-	23.109,67	
1.15.1.1.			TUBOS					-	13.601,58	
1.15.1.1.1.	SINAPI	94720	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	82,13	77,31	BDI 1	100,33	8.240,10	RA
1.15.1.1.2.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,35	9,67	BDI 1	12,55	4,39	RA
1.15.1.1.3.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	171,20	11,08	BDI 1	14,38	2.461,86	RA
1.15.1.1.4.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	31,40	18,03	BDI 1	23,40	734,76	RA
1.15.1.1.5.	SINAPI	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	25,05	23,70	BDI 1	30,76	770,54	RA
1.15.1.1.6.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,02	19,83	BDI 1	25,73	1.389,93	RA
1.15.1.2.			CONEXOES					-	2.763,40	
1.15.1.2.1.	SINAPI	103952	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	4,95	BDI 1	6,42	38,52	RA
1.15.1.2.2.	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,31	BDI 1	8,19	16,38	RA
1.15.1.2.3.	SINAPI	103964	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,99	BDI 1	10,37	10,37	RA
1.15.1.2.4.	SINAPI-I	1194	CAP PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00	8,11	BDI 1	10,52	63,12	RA
1.15.1.2.5.	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	9,81	BDI 1	12,73	165,49	RA
1.15.1.2.6.	SINAPI	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	15,21	BDI 1	19,74	59,22	RA
1.15.1.2.7.	SINAPI	103982	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	23,15	BDI 1	30,04	90,12	RA
PMV8.0.8.8.	SINAPI	103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	20,41	BDI 1	26,49	105,96	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	1 APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE -			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE - VICENTINA / MS									2.191.110,64	
1.15.1.2.9.	SINAPI	89430	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,33	BDI 1	16,00	16,00	RA
1.15.1.2.10.	SINAPI	89437	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	24,65	BDI 1	31,99	31,99	RA
1.15.1.2.11.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	8,12	BDI 1	10,54	73,78	RA
1.15.1.2.12.	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	12,57	BDI 1	16,31	81,55	RA
1.15.1.2.13.	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	16,22	BDI 1	21,05	105,25	RA
1.15.1.2.14.	SINAPI	103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	20,41	BDI 1	26,49	264,90	RA
1.15.1.2.15.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,00	7,23	BDI 1	9,38	562,80	RA
1.15.1.2.16.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	10,60	BDI 1	13,76	41,28	RA
1.15.1.2.17.	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	16,15	BDI 1	20,96	83,84	RA
1.15.1.2.18.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	17,56	BDI 1	22,79	68,37	RA
1.15.1.2.19.	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	17,38	BDI 1	22,55	112,75	RA
1.15.1.2.20.	SINAPI	94693	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	23,38	BDI 1	30,34	121,36	RA
1.15.1.2.21.	SINAPI	94695	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	34,15	BDI 1	44,32	44,32	RA
1.15.1.2.22.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00	10,13	BDI 1	13,15	302,45	RA
1.15.1.2.23.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,03	BDI 1	19,50	19,50	RA
1.15.1.2.24.	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	27,36	BDI 1	35,51	284,08	RA
1.15.1.3.			PEÇAS					-	6.744,69	
1.15.1.3.1.	SINAPI-I	99	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	10,00	29,99	BDI 1	38,92	389,20	RA
1.15.1.3.2.	SINAPI-I	96	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	8,00	14,09	BDI 1	18,28	146,24	RA
1.15.1.3.3.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	91,36	BDI 1	118,56	711,36	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	1 APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE -			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE - VICENTINA / MS									2.191.110,64	
1.15.1.3.4.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	91,36	BDI 1	118,56	237,12	RA
1.15.1.3.5.	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	23,62	BDI 1	30,65	30,65	RA
1.15.1.3.6.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	132,76	BDI 1	172,28	1.205,96	RA
1.15.1.3.7.	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	65,94	BDI 1	85,57	342,28	RA
1.15.1.3.8.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	277,38	BDI 1	359,96	1.439,84	RA
1.15.1.3.9.	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	863,85	BDI 1	1.121,02	2.242,04	RA
1.15.2.			ESGOTO E PLUVIAL					-	44.097,72	
1.15.2.1.			TUBOS					-	22.143,09	
1.15.2.1.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,03	18,98	BDI 1	24,63	813,53	RA
1.15.2.1.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	94,40	25,05	BDI 1	32,51	3.068,94	RA
1.15.2.1.3.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	46,56	31,50	BDI 1	40,88	1.903,37	RA
1.15.2.1.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	305,95	34,87	BDI 1	45,25	13.844,24	RA
1.15.2.1.5.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	32,91	58,84	BDI 1	76,36	2.513,01	RA
1.15.2.2.			CONEXÕES					-	10.711,29	
1.15.2.2.1.	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	10,29	BDI 1	13,35	13,35	RA
1.15.2.2.2.	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	76,20	BDI 1	98,88	98,88	RA
1.15.2.2.3.	SINAPI	89743	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	64,44	BDI 1	83,62	167,24	RA
1.15.2.2.4.	SINAPI	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	83,42	BDI 1	108,25	216,50	RA
1.15.2.2.5.	SINAPI	104064	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	195,87	BDI 1	254,18	254,18	RA
1.15.2.2.6.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	9,46	BDI 1	12,28	85,96	RA
1.15.2.2.7.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	14,42	BDI 1	18,71	355,49	RA
PMv3.0.4 1.15.2.2.8.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	22,56	BDI 1	29,28	87,84	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE - VICENTINA / MS										
									2.191.110,64	
1.15.2.2.9.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	45,00	27,20	BDI 1	35,30	1.588,50	RA
1.15.2.2.10.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	9,20	BDI 1	11,94	286,56	RA
1.15.2.2.11.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	13,59	BDI 1	17,64	317,52	RA
1.15.2.2.12.	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	21,45	BDI 1	27,84	83,52	RA
1.15.2.2.13.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	47,00	26,25	BDI 1	34,06	1.600,82	RA
1.15.2.2.14.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	20,33	BDI 1	26,38	131,90	RA
1.15.2.2.15.	SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	30,08	BDI 1	39,03	234,18	RA
1.15.2.2.16.	SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	21,40	BDI 1	27,77	27,77	RA
1.15.2.2.17.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	52,64	BDI 1	68,31	888,03	RA
1.15.2.2.18.	SINAPI-I	20145	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	152,96	BDI 1	198,50	198,50	RA
1.15.2.2.19.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46,00	8,80	BDI 1	11,42	525,32	RA
1.15.2.2.20.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	15,35	BDI 1	19,92	398,40	RA
1.15.2.2.21.	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	112,00	18,08	BDI 1	23,46	2.627,52	RA
1.15.2.2.22.	SINAPI	95693	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	53,01	BDI 1	68,79	137,58	RA
1.15.2.2.23.	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	13,58	BDI 1	17,62	35,24	RA
1.15.2.2.24.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	17,65	BDI 1	22,90	45,80	RA
1.15.2.2.25.	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	63,47	BDI 1	82,37	82,37	RA
1.15.2.2.26.	SINAPI	104346	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	44,68	BDI 1	57,98	57,98	RA
1.15.2.2.27.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	42,21	BDI 1	54,78	164,34	RA
PMv3.0.4										
1.15.2.3.			CAIXAS E PEÇAS					-	11.243,34	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE -			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE - VICENTINA / MS										2.191.110,64
1.15.2.3.1.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	7,00	40,47	BDI 1	52,52	367,64	RA
1.15.2.3.2.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	71,31	BDI 1	92,54	647,78	RA
1.15.2.3.3.	SINAPI-I	11735	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	7,00	10,41	BDI 1	13,51	94,57	RA
1.15.2.3.4.	SINAPI-I	11737	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)	UN	7,00	14,76	BDI 1	19,15	134,05	RA
1.15.2.3.5.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	260,08	BDI 1	337,51	675,02	RA
1.15.2.3.6.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	260,08	BDI 1	337,51	1.350,04	RA
1.15.2.3.7.	PRÓPRIA	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE PLUVIAL COM RALO DE CAPTAÇÃO	UN	9,00	370,98	BDI 1	481,42	4.332,78	RA
1.15.2.3.8.	PRÓPRIA	COMP33	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00X1,20X1,00 M PARA ABRIGO DE BOMBA E FILTRO DE PISCINA	UN	1,00	2.806,09	BDI 1	3.641,46	3.641,46	RA
1.16.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	80.268,08	
1.16.1.			CABOS					-	23.968,20	
1.16.1.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.346,40	3,74	BDI 1	4,85	6.530,04	RA
1.16.1.0.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	240,90	5,80	BDI 1	7,53	1.813,98	RA
1.16.1.0.3.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	187,00	13,87	BDI 1	18,00	3.366,00	RA
1.16.1.0.4.	SINAPI	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	264,00	22,25	BDI 1	28,87	7.621,68	RA
1.16.1.0.5.	SINAPI	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	55,00	64,96	BDI 1	84,30	4.636,50	RA
1.16.2.			ELETRODUTOS					-	6.090,54	
1.16.2.0.1.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	432,90	7,83	BDI 1	10,16	4.398,26	RA
1.16.2.0.2.	SINAPI	92836	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	48,10	10,78	BDI 1	13,99	672,92	RA
1.16.2.0.3.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	92,00	8,54	BDI 1	11,08	1.019,36	RA
1.16.3.			QUADROS E PAINÉIS					-	7.341,06	
1.16.3.0.1.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	552,62	BDI 1	717,13	1.434,26	RA
PMv3.0.4 1.16.3.0.2.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	523,91	BDI 1	679,88	679,88	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	1 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE -		
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE - VICENTINA / MS										2.191.110,64
1.16.3.0.3.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	154,93	BDI 1	201,05	201,05	RA
1.16.3.0.4.	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	643,32	BDI 1	834,84	834,84	RA
1.16.3.0.5.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	12,00	105,77	BDI 1	137,26	1.647,12	RA
1.16.3.0.6.	COTAÇÃO	COT38	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 63A 30MA TETRAPOLAR	UN	1,00	163,21	BDI 1	211,80	211,80	RA
1.16.3.0.7.	COTAÇÃO	COT39	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 100A 30MA TETRAPOLAR	UN	1,00	358,00	BDI 1	464,58	464,58	RA
1.16.3.0.8.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	57,77	BDI 1	74,97	149,94	RA
1.16.3.0.9.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	58,85	BDI 1	76,37	76,37	RA
1.16.3.0.10.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	61,08	BDI 1	79,26	396,30	RA
1.16.3.0.11.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	63,77	BDI 1	82,75	413,75	RA
1.16.3.0.12.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,73	BDI 1	15,22	15,22	RA
1.16.3.0.13.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	12,27	BDI 1	15,92	143,28	RA
1.16.3.0.14.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	13,39	BDI 1	17,38	69,52	RA
1.16.3.0.15.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	154,93	BDI 1	201,05	402,10	RA
1.16.3.0.16.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	154,93	BDI 1	201,05	201,05	RA
1.16.4.			COMPONENTES GERAIS					-	15.797,62	
1.16.4.0.1.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	195,00	26,30	BDI 1	34,13	6.655,35	RA
1.16.4.0.2.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	92,00	14,83	BDI 1	19,24	1.770,08	RA
1.16.4.0.3.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	14,83	BDI 1	19,24	134,68	RA
1.16.4.0.4.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	146,97	BDI 1	190,72	190,72	RA
1.16.4.0.5.	SINAPI-I	39811	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 150 X 150 X 75 MM	UN	2,00	41,43	BDI 1	53,76	107,52	RA
1.16.4.0.6.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	31,68	BDI 1	41,11	82,22	RA
1.16.4.0.7.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	26,06	BDI 1	33,82	473,48	RA
1.16.4.0.8.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	45,40	BDI 1	58,92	58,92	RA
1.16.4.0.9.	SINAPI	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	59,17	BDI 1	76,78	76,78	RA
1.16.4.0.10.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	39,83	BDI 1	51,69	103,38	RA
1.16.4.0.11.	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	70,41	BDI 1	91,37	365,48	RA
1.16.4.0.12.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	53,60	BDI 1	69,56	347,80	RA
1.16.4.0.13.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	32,66	BDI 1	42,38	254,28	RA
1.16.4.0.14.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	95,00	30,62	BDI 1	39,74	3.775,30	RA

RECURSO

↓

PM 304

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE -			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE - VICENTINA / MS									2.191.110,64	
1.16.4.0.15.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	32,66	BDI 1	42,38	1.017,12	RA
1.16.4.0.16.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	7,00	42,33	BDI 1	54,93	384,51	RA
1.16.5.			COMPONENTES DA PISCINA					-	11.529,82	
1.16.5.0.1.	COTAÇÃO	COT35	FILTRO PISCINA SODRAMAR FM60	UN	1,00	1.252,62	BDI 1	1.625,52	1.625,52	RA
1.16.5.0.2.	COTAÇÃO	COT36	KIT AQUECEDOR SOLAR PISCINA ATÉ 40M² OU 56.000 L, INCLUINDO 40M² DE COLETORES SOLARES, ADAPTADORES, CONEÇÕES, VALVULAS, SENSORES DE TEMPERATURA E CONTROLADOR	UN	1,00	4.195,38	BDI 1	5.444,34	5.444,34	RA
1.16.5.0.3.	COTAÇÃO	COT37	BOMBA PISCINA 1CV BMC100 - SODRAMAR	UN	2,00	1.073,58	BDI 1	1.393,18	2.786,36	RA
1.16.5.0.4.	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	20,42	BDI 1	26,50	424,00	RA
1.16.5.0.5.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	17,04	BDI 1	22,11	353,76	RA
1.16.5.0.6.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	19,87	BDI 1	25,79	412,64	RA
1.16.5.0.7.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	23,27	BDI 1	30,20	483,20	RA
1.16.6.			ILUMINAÇÃO					-	15.540,84	
1.16.6.0.1.	PRÓPRIA	COMP07	LUMINARIA ARANDELA DE PAREDE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	51,80	BDI 1	67,22	2.285,48	RA
1.16.6.0.2.	PRÓPRIA	COMP13	INTALAÇÃO DE LUMINARIA HIGH BAY PENDENTE 200W 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	253,58	BDI 1	329,07	4.606,98	RA
1.16.6.0.3.	PRÓPRIA	COMP08	LUMINARIA PLAFON 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	45,32	BDI 1	58,81	1.764,30	RA
1.16.6.0.4.	PRÓPRIA	COMP09	LUMINARIA PLAFON 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	33,32	BDI 1	43,24	1.167,48	RA
1.16.6.0.5.	PRÓPRIA	COMP10	SPOT LED 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	36,25	BDI 1	47,04	470,40	RA
1.16.6.0.6.	PRÓPRIA	COMP11	SPOT LED EMBUTIDO NO SOLO 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	193,32	BDI 1	250,87	3.010,44	RA
1.16.6.0.7.	COTAÇÃO	COT27	FITA LED 12W	M	53,00	17,08	BDI 1	22,16	1.174,48	RA
1.16.6.0.8.	PRÓPRIA	COMP12	INTALAÇÃO DE FITA LED COM FONTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	136,30	BDI 1	176,88	1.061,28	RA

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

VICENTINA / MS
Local
segunda-feira, 30 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: VIVIANE L. DOMINGOS FERREIRA FERRAZ
CREA/CAU: A2683555
ART/RRT: 0